

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	kogus	Ühikhind	Kokku maksumus
1	Välisavataited				
2	Plastakende tarne	m2	120		
3	Plastakende paigaldus	tk	40		
4	Garaaziväravad, käiguuksega, automaatikaga, 4x4,3 m	tk	2		
5	Metalluksed	tk	2		
11	Põrand pinnasel				
	Telgedel 2-3 ja 6-7 (väravate löövid) põrand vastuvõtmaks 3 teljelise, 20T				
12	veoauto koormust.	m2	240		
13	Olme ja bürooruumide all 100 mm penoga soojustatud põrand	m2	214		
	Ülejäänud laopõrand 1,5T kandevõimega kummirastastõstuki koormust				
14	arvestades. Tolmuvaba.	m2	570		
	NB! Killustikalus olemas, töövõttu kuulub planeerimine ja tihendamine. Külmal põrandal ümber perimeetri 1, 5 laiuselt soojustada 100 mm paksuselt. Arvestada põrand paksendustega teraspostidele (teljed 7,8) ja müüridele (teljed 2,9) all				
15					
16	Vahelae ehitus				
17	Teraskandekonstruktsioonid, postid, talad	tonn			
	FIBO kandeseinad teljel 2 ja 9, 200 mm, puhtalt laotud, valmis otse värvimiseks				
18		m2	120		
	Betoonvahelagi- A. vahelae koorik ca 200 mm või tasandusvalu				
19	profiilplekile koos pleki paigaldusega	m2	420		
20	Trepid - terastaladel, betoonastmed	tk	2		
21	Sisetööd				
	II korrusel lao ja olmeruumide vahelised seinad (teljel 2 ja 8) - EI60, villasändwich vms.				
22		m2	160		
23	FIBO-st EI60 vaheseinte ehitus (katlaruum, logistikaruum)	m2	45		
	Soklipaneelide soojustamine seestpoolt 100 mm villaga koos kipsplaadiga katmisega.				
24		m2	144		
25	Kipsplaatvaheseinte ehitus	m2	240		
26	Klaasvaheseinte tarne ja paigaldus	m2	15		
27	Kivimüritise värvimine tasanduseta	m2	330		
28	Kipsplaatvaheseinte viimistlus	m2	382		
29	I korruse ruumide lagede tolmutõkkega töötlemine	m2	420		
30	II korruse büroode ripplagede ehitus, 60x60 moodul	m2	300		
31	Plaatimistööd - WC-de ja dušširuumi põrandad.	m2	22		
32	Plaatimistööd - WC-de ja dušširuumi seinad	m2	98		
	Vaiba tarne ja paigaldus bürooruumidesse II korrusel telgedel 8-10, liistudega				
33		m2	198		
	EPO-lakk ruumide põrandale(ruumid teljel 1-2 ning riietusruum, trepihall ja logistiku ruum)				
34		m2	287		
35	Teraskonstruktsioonide värvitööd, vajadusel	m2			
36	Tulekaitsevõõp, vajadusel	m2			
37	Puituste paigaldus, liistudega	tk	15		
38	Metalluste EI30 tarne ja paigaldus	tk	4		
39	2-poolse metallukse EI30 tarne ja paigaldus	tk	1		
40	Lukustus, sulgurid kus nõutud	kmpl	1		
41	Trepipiirete paigaldus	jm	18		
42	Välistööd				
	Piirdeaia paigaldus - 6 m värav, jalgvärav, automaatika, h-2 m võrkaed krundi piiril v.a. hoone fassaad teljel A. Värav - tumesinine.				
43		jm	180		
	Asfalteerimistööd olemasolevale killustikalusele, vajalik kallete ehitus, peenplaneerimine peenkillustikuga, hoone seina äärde vajadusel vundameni soojustamine.				
44		m2	1884		
45	Haljastustööd	m2	700		
46	Liitumistrassid - krundi piirilt hoonesse, elekter, side, vesi, kanal, gaas	kmpl	1		
47	Elektrikaablitrassid välisvalgustuse ja väravaautomaatika jaoks	kmpl	1		
48	Sadeveesüsteem koos õlipüüdjaga.	kmpl	1		
49	ERITÖÖD				
	Küttesüsteem - gaasikatlamaja, ruumides vesiradiaatorküte. Laoruumis gaasikalorifeerküte.				
50		kmpl	1		
51	Veevarustus ja kanalisatsioon, koos san tehnikaga	kmpl	1		
	Ventilatsioon - ruumides sissepuhe ja väljatõmme, laos katuseventilaatorid				
52		kmpl	1		
53	Jahutus bürooruumides	kmpl	1		
54	Elekter koos valgustitega	kmpl	1		
55	Side	kmpl	1		
56	NB! Eritööd on koos projekteerimisega ehituseks vajalikud mahus.				
57					