

Nimetus: Kinnistu liitumine ühiskanalisatsiooniga
Aadress:
Töö number: 215/25
Tellija: Erasik
Version: v01

Staadium: Põhiprojekt

Kuupäev: 08.10.2025

2.2 Veevarustus

2.2.1 Olemasolev olukord

Kinnistu saab hetkel vett oma puurkaevust.

Saunamajas on kelder, kuhu on paigaldatud hüdrofoor, mis suunab vee torude kaudu majja.

Pilt 3. Olemasolev hüdrofoor



2.2.2 Projekteeritud lahendus

Antud töös veevarustust ei ole projekteeritud. Jäab toimima olemasolev süsteem.

Vastavalt välja antud liitumistingimustele, kasutatud reovee hulga arvestuseks tuleb lokaalsest veeallikast rajatud veesisendile paigaldada AS Tartu Veevärk nõuetele vastav veemõõdusõlm. Veemõõdusõlme paigaldada Taani firma Kamstrup ultraheli kaugloetav veearvesti. AS-le Tartu Veevärk edastada paigaldatud veearvesti KEM kood ehk krüpteerimisvõti (pdf formaadis) koos kasutajatunnuse ja salasõnaga.

Veemõõdusõlme vaatab üle ja plommib AS Tartu Veevärk esindaja. Veearvesti näit loetakse võrdseks kasutatud reovee hulgaga ning selle alusel toimub reovee ärajuhtimise teenuse eest arveldamine.

Veemõõdusõlme skeemi vaata joonisel VK-9-01.