

TEOSTATAVAD TÖÖD:

1	Kanalisatsiooni, veetrassi rajamine ja el. kaabli paigaldus nii, et olemasolev aiamaa (H) krundi taga nurgas jääb ühendatuks.	51	jm
2	Vundamendisüvendi kaevamine ca 50-70 cm sügavuselt kuni savipinnani.	26x14	m
3	Süvendi killustikuga (16/32) täitmine 25-30 cm paksuselt ja tihendamine.		
4	Hoone ees tee/platsi aluse pinnase väljakaevamine ca 50 cm sügavuselt.	7x20	m
5	Hoone ees tee/platsi täitmine killustikuga (16/32) ca 40 cm paksuselt ja tihendamine. Põhjaks võib kasutada jämedamat täitematerjali.		
6	Hoone küljele tee aluse kaevamine ca 50 cm sügavuselt.	3x25	m
7	Küljetee killustikuga täitmine (16/32) täitmine ca 40 cm paksuselt ja tihendamine. Tee põhjaks võib kasutada jämedamat täitematerjali.		
8	Hoone perimeetri ümber killustikupadja sisse sadevee ja pinnasevee dreenaazi rajamine.	95	jm
9	Õueala dreenaazitorustiku rajamine, sügavus 0,7-1,2 m.	100	jm
10	Olemasoleva 2 soojuspuuraugu torustikule 1 m süvendi kaevamine.	18	jm
11	El. kaablikõrde paigaldus pumplale, sademeveekaevule ja väravaautomaatikale.	60	jm
12	Sademevee kaevu paigaldus ja ühendamine (el. ühendustöödeta)	1	tk
13	Sademevee pumpla paigaldus ja ühendamine (el. ühendustöödeta).	1	tk
14	Väljakaevatud pinnase/kivide äravedu.	1	kmpl
15	4-6 suurema maapinnale ulatuva kivi väljakaevamine ja äravedu.	1	kmpl

- * Etteantud mahud on ligikaudsed ja vajadusel korrigeeritakse enne tööde algust või tööde käigus.
- * Krundi seisukord on tasandatud plats, krundi põhja nurgas 20m2 abihoone, millel vee, kanali ja el. ühendus olemas.
- * Pinnas: ca 30-40 cm muld, 20-30 cm liiv-savi, edasi savi.
- * Krundil on kive, mida 10T ekskavaator liigutada ei suuda. Seedõttu vajalik 16-20T ekskavaator.
- * Kinnisel meetodil rajatav survetoru on juba paigaldatud.
- * Sadevee ja dreenaazisüsteemi ei ole vaja nii sügavale rajada, kui projektis antud, kuna rajatakse plaatvundament.
- * VK materjalid töö tellija poolt või kokkuleppel. Võib pakkuda VK materjalidega, aga pumplata ja kaevuta või kõik koos, aga hinnad eraldi välja tuua.
- * Pinnase täitematerjalid töövõtja poolt.
- * Projekt kooskõlastatud ja ehitusluba väljastatud.
- * Ligipäas rasketehnikaga hea.