

Kütte materjalide spetsifikatsioon

Töö nimetus kütte

Objekti

aadress: Laulasmaa

Staadium: PP

Version: v01

Kuupäev: 17.08.2023

Jrk nr	Nimetus	Tähis	Ühik	Kogus
1	2	3	4	5
1	Radiaatorid			
1.1	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-300-1600	tk	1
1.2	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-500-400	tk	2
1.3	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-500-700	tk	3
1.4	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-500-900	tk	2
1.5	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-500-1000	tk	2
1.6	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-500-1600	tk	3
1.7	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-500-1800	tk	2
1.8	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-500-2300	tk	1
1.9	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	C22-600-900	tk	1
1.10	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	CV33-300-800	tk	1
1.11	Teraspaneelradiaator nt. Purmo	CV33-300-1400	tk	1
2	Kütte torustikud			
2.1	Teraspress toru (koos kinnituste ja liitmikega)	DN10	jm	99,5
2.2	Teraspress toru (koos kinnituste ja liitmikega)	DN15	jm	80,2
2.3	Teraspress toru (koos kinnituste ja liitmikega)	DN20	jm	40,6
2.4	Teraspress toru (koos kinnituste ja liitmikega)	DN25	jm	13,6
3	Kütte torustike isolatsioon			
3.1	Seeria23	DN10	jm	4
3.2	Seeria23	DN15	jm	15
3.3	Seeria23	DN25	jm	12
4	Ventiilid/ kollektorid jmt.			
4.1	SV-DN10 nt. Oras	10-10	tk	18
4.2	Radiaatori sulgventiil nt. Oras	15-15	tk	1
4.3	Radiaatori termostaatventiil RA-DV nt. Danfoss	10-10	tk	18
4.4	Radiaatori termostaatventiil RA-DV nt. Danfoss	15-15	tk	1
5	Seadmed			
5.1	Õhk-vesi soojuspump (monoblokk) nt. NIBE	NIBE F2120-16	tk	1

Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust joonistega ja teavitab tekkinud ebakõladest tööandjat või projekteerijat enne lõpliku kalkultatsiooni esitamist. Kui joonisel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mitte toodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad nõuetekohaselt välja ehitada küttesüsteemid.

Märkus:

Projektiis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega. Paigaldatavad seadmed kooskõlastada tellijaga või tellija esindajaga (omaniku järelevalvaga). Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.