

Leppemärgid:

Mestavahi tee 23a
19801:001:4487

Katastriüksuse piir, lähiaadress ja tunnus

Projekteeritud äravoolukraavi nõlvad

Projekteeritud drenaažitorustik ja kontrollkaev

Olemasolev drenaažitorustik

Kivikindlustus geotekstiilil

Kraavi täide mineraalpinnasest

Voolusuunajoon

Kontrollkaev (D_i 400 PP) –
h_{kaev} = 4,27
sv 2,79
vv 2,78
h = 2,18

Projekteeritud kaevu info:
kaevu kaane kõrgus (m abs)
torustiku kõrgus sissevoolul
torustiku kõrgus väljavoolul
kaevu sügavus meetrites,
koos settekooriga

Proj. drenaažitorustik
D_i 300mm (PP, SN8)
L = 6m
i = 0,032

Projekteeritud torustike info:
proj. torustiku siseläbimõõt, materjal ja rõngasjäikus
proj. torustiku lõigu pikkus meetrites
proj. torustiku pikilang

Projekteeritud kõrgus

Piiratud asjaõigusega ala

Elektripaigaldise kaitsevöönd

Sideehitise kaitsevöönd

Gaasipaigaldise kaitsevöönd

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd

Ranna või kalda piiranguvöönd

Veskvilla tn 8
28301:001:0359

Kontrollkaev 6 (D_i 400 PP)
h_{kaev} = 38,40 m abs
sv 37,53
vv 36,82
h = 2,18 m

Proj. drenaažitoru
D_i 300 mm (PP, SN8)
L = 6,5 m
i = 0,034

Kontrollkaev 5 (D_i 400 PP)
h_{kaev} = 38,67 m abs
sv 37,78
sv 37,87
vv 37,75
h = 1,52 m

**Toru pikendus (drenaaži
ühendamine kaevuga)**
D_e 100 mm(PP, SN8)
L = 0,4 m
i = 0,025

Proj. drenaažitoru
D_i 300 mm (PP, SN8)
L = 2,0 m
i = 0,01

Kontrollkaev 3 (D_i 400 PP)
h_{kaev} = 38,78 m abs
sv 38,03
sv 38,22
vv 38,02
h = 1,36 m

**Toru pikendus (drenaaži
ühendamine kaevuga)**
D_e 110 mm(PP, SN8)
L = 0,6 m
i = 0,017

Kontrollkaev 2 (D_i 400 PP)
h_{kaev} = 38,92 m abs
sv 38,53
sv 38,08
vv 38,07
h = 1,45 m

Kontrollkaev 1 (D_i 400 PP)
h_{kaev} = 39,15 m abs
sv 38,12
vv 38,11
h = 1,64 m

Kontrollkaev 4 (D_i 400 PP)
h_{kaev} = 38,78 m abs
sv 37,95
sv 37,82
vv 37,80
h = 1,50 m

Truup 2
31,5PT10

Proj. drenaažitoru
D_i 300 mm (PP, SN8)
L = 11,0 m
i = 0,0036

Toru pikendus (drenaaži ühendamine kaevuga)
D_e 100 mm(PP, SN8)
L = 0,6 m
i = 0,017

Proj. drenaažitoru
D_i 300 mm (PP, SN8)
L = 8,5 m
i = 0,0035

Truup 1
31,5PT9

Toru pikendus (drenaaži ühendamine kaevuga)
D_e 110 mm(PP, SN8)
L = 0,5 m

Kontrollkaev 7 (D_i 400 PP)
h_{kaev} = 37,66 m abs
sv 36,59
sv 36,69
vv 36,49
h = 1,77 m

Proj. drenaažitoru
D_i 300 mm (PP, SN8)
L = 17,6 m
i = 0,013

Proj. drenaažitoru
D_i 300 mm (PP, SN8)
L = 6,4 m
i = 0,036

Toru pikendus (drenaaži ühendamine kaevuga)
D_e 100 mm(PP, SN8)
L = 0,5 m
i = 0,02

Kivikindlustus geotekstiilil (7,4 m²)
kivid φ = 15...30 cm
geotekstiil NGS1

Ettevaatust!
gaasitoru
Ettevaatust!
kanalisatsioonitoru
Ettevaatust!
vee survetoru

Ettevaatust!
elektrikilp

Veskvilla tn 11
28301:001:0357

MÄRKUSED:

- Geodeetiline alusplaan on koostatud Kobras OÜ poolt 2025 aastal 2025-230 "Veskvilla tn 9 ja selle lähiumbruse geodeetiline mõõdistus".
- Koordinaadid L-Est'97 süsteemis.
- Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.
- Tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb tööd teostada käsitsi.

 Kobras OÜ Riia 35 www.kobras.ee tel 7300 310 Tartu 50410 kobras@kobras.ee		Töö tellija ERLE UNT	
Projekteerija Karina Medvedeva		Töö nimetus VESKVILLA TN 9 DRENAAZI PROJEKT	
Kontrollis Ervin R. Piirsalu		Joonise nimetus ASENDIPLAAN	
Mõõtkava 1:500		Töö nr 2025-277	Stadium PP
		Joonise tähis/nr AA-4-01	Versiooni nr V02
		Kuupäev 12.2025	