

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Veevarustus							
1.	Veetoru PN10 PE	D110	865	jm			
2.	Veetoru PN10 PE	D63	198	jm			
3.	Veetoru PN10 PE	De32	214	jm			
4.	Elektrikeevismuhv	De110	24	tk			
5.	Elektrikeevispõlv 45	De110	6	tk			
6.	PE põlv 45	De110	2	tk			
7.	Elektrikeeviskolmik	De110	7	tk			
8.	PE põlv 15	De110	3	tk			
9.	Elektrikeevissadul	De63-32	4	tk			
10.	Elektrikeevismuhv	De32	34	tk			
11.	Maakraan	DN25	34	tk			
12.	Elektrikeevisotsakork	De32	34	tk			
13.	Elektrikeevissiirdmik	De63-32	3	tk			
14.	Elektrikeeviskolmik	De63	1	tk			
15.	Elektrikeevismuhv	De63	4	tk			
16.	PE kaelus ja terasäär	De110	2	tk			
17.	PE siirdmik	De110-63	4	tk			
18.	Elektrikeevissadul	De110-32	27	tk			
19.	Elektrikeevisotsakork	De110	2	tk			

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	PE kolmiküleminek	De110-63	1	tk			
21.	Elektrikeevispõlv 45	De63	3	tk			
22.	Elektrikeeviskolmik	De160	1	tk			
23.	PE otstega siiber splindipikenduse ja kaiega	DN100	7	tk			
24.	PE otstega siiber splindipikenduse ja kaiega	DN50	1	tk			
25.	Maapealne hüdrant	DN100	2	tk			
26.							

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalisatsioon							
1.	Reoveetoru PVC SN8	De200	2	jm			
2.	Reoveetoru PVC SN8	De160	795	jm			
3.	Survetorustik PN6,3	De110	232	jm			
4.	Kanalisatsioonikaev, PP, rennpõhi	400/315	12	jm			
5.	Kanalisatsioonikaev, PP, rennpõhi	630/500	11	jm			
6.	Voolurahustuskaev	560/500	1	kompl.			
7.	El.keevispõlv 45	De110	10	tk			
8.	Pumpla PE h=4,30m, 2 pumbaga	1600	1	kompl.			KSB Amarex F 080-180 G
9.	Siiber PVC-torule, muhvidega	DN200	1	kompl.			
10.	Reoveepump Q=5l/s, H=6,7m	DN80	2	tk			
11.	Pumpla kilp, eraldiseisev, automaatika		1	kompl.			
12.	Eletriliitumine		1	tk			
13.	Äärekivi		9	jm			
14.	Sillutiskivi		8,5	m ²			
Drenaaž							
1.	Drenaažitoru	D100	843	jm			
2.	Drenaažotsakork	D100	8	tk			
3.	Drenaaži vaatluskaev, kott, teleskoop	400/315	2	tk			
4.	Kruus		78	m ³			
5.							
Sademevesi							
1.	Augustatud sademeveetoru SN8	D160	39	jm			
2.	Augustatud sademeveetoru SN8	D200	95	jm			
3.	Augustatud sademeveetoru SN8	D250	85	jm			
4.	Augustatud sademeveetoru SN8	D315	64	jm			
5.	Augustatud sademeveetoru SN8	D400	196	jm			

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sademeveetoru SN8	D400	125	jm			
7.	Truubitoru SN8	D630	14	jm			
8.	Sademeveekaev	560/500	8	kompl.			
9.	Sademeveekaev	800/500	5	kompl.			
10.	Sademeveerestkaev	560/500	11	kompl.			
11.	Kraavi põhja korrastamine		38	jm			
12.	Kraavi põhja, nõlva kindlustus		ca 100	m ²			
13.							
Taastamine							
1.	2,5x pidamine, sõidutee		80	m ²			
2.	Haljastus		170	m ²			
3.							

Märkused:

Loetelus on toodud põhilised materjalid;

Loetlemata lisamaterjalid montaaži teostamiseks kuuluvad töövõtu hulka;

Enne materjalide tellimist peab töövõtja täpsustama materjalide kogused.