

Katuse keskel olevad kõrgemad liftišahtid puhastatakse ning kaetakse 1x SBS pealiskattega.

Tööde mahud:

Lammutatava katuse ja asendatava soojustuse pindala - 337 m²

Renoveeritavate parapettide pindala - 27m² ja 90jm

Renoveeritavaid sadeveekaeve - 4tk

Uusi tuulutuskorstnaid - 13tk

Kaminakorstnad d 400-500 mm – 5tk

Ülestõsted korstnatele, luukidele h 400 mm – 150 jm

Liftišahtide (2tk) pindala - 70 m²

Katus 2

Madalamale katuse osale teostatakse hooldusremont. Olemasolev pind puhastatakse orgaanikast, katusele lisatakse 1kiht SBS pealiskatet ning lisatakse katus 3 poolsele küljele ülespööre.

Tööde mahud:

Katuse pindala - 90m²

Ülespööre 300 mm koos tilgapelekiga – 12 jm

Uued ääreplekid – 20 jm

Katus 3

Katuse renoveerimiseks on koostatud projekt Töö nr K351221

Katus rekonstrueeritakse täies mahus. Vana soojustus ning SBS kate asendatakse, paigaldatakse uued sülitid ning ülevoolutorud. Renoveeritakse korstnad ning parapetid. Paigaldatakse uued sadeveetorud.

Katus 3 tööde mahud arvutab töövõtja ise vastavalt projektile.

Lisa:

Kõik täpsustavad küsimused palume esitada **läbi hankekeskonna**.

Ehitustööd teostada vastavalt joonistele, kehtivatele ehitusnormidele ning heale ehitustavale.

Tööde teostamisel arvestada töö- ning tuleohutusnõuetega. Vajadusel kasutada transpordilifti.

Pakkumise koostamisel arvestada kvaliteetsemate ehitusmaterjalidega. Täpsed tooted ning garantii- ja lepingutingimused lepikse kokku läbirääkimiste käigus.

Ehitustööd teostada vastavalt joonistele, kehtivatele ehitusnormidele ning heale ehitustavale.

Ehitustööde ajaks sõlmib töövõtja CAR kindlustuse summas 500 000 eurot.

Luhupidamisega