

1. Värvimine (töö ja materjalid hinna sees, tapeet kliendi poolt)

Värvitavad pinnad – olemasoleva seina ja lae (lae värv on valge) mikropragude pahteldamine, lihvimine, värvimine ja tapeetimine vastavalt kirjeldusele (1K_värvilahendus ja 2K_värvilahendus). Tapeedi alussein tuleb katta kruntvärviga). Kõikide pindade katmine, teipimine ja teibi eemaldamine peab sisalduma hinnas. Värv hind peab olema hinna sees.

1. korrus (lae kõrgus 260cm) – 1K_värvilahendus (värvid: valge, Tikkurila X482, V483, V484)
 - a. Elutuba – 21,3m²
 - b. Söögituba - 8,7m²
 - c. Köök - 13,8m²
 - d. Esik – 12,1m²
 - e. Külalistetuba – 10m²
2. korrus (lae kõrgus 240cm) - 2K_värvilahendus (värvid valge ja Tikkurila X482)
 - a. Trepihall – 21,3m
 - b. Tualettruum – värvkatte all olevad seinad valgeks.
 - c. Olemasolevate trepipõskede valgeks värvimine (hetkel kaetud lakiga.)

2. Aknalaudade vahetus (töö ja materjalid hinna sees)

Olemasolevate aknalaudade eemaldamine ja uut paigaldamine. Uued aknalauad peavad olema: 15cm aknast, 2cm paks, täispuit (kask) värvitud valgeks. Akende laiused:

- a. 4 x 110 cm,
- b. 1 x 50cm,
- c. 2 x 140cm,

3. Põrandaliistud (töö ja materjalid hinna sees)

Kõikides kirjeldatud ruumides põrandaliistude vahetamine kasepuidust põrandaliistude vastu. Mõõdud: 12cm kõrges, 2cm lai, pealt kaarjas. Põrandaliistu tagant tuleb vedada ca 4m interneti ja tv-kaablit ning ühendata olemasolevasse pistikusse.

4. Välisukse vahetus (töö ja materjalid hinna sees)

Olemasoleva välisukse (paksus 60mm) eemaldamine ja uue paigaldamine (vasaku käe uks: ukse link ja lukk paremal pool). Haapsalu uksetehas, Diplomaat 1R/PK. Olemasoleva ukse lingi, luku (Abloy) ja signalisatsioonanduri paigaldamine uuele uksele.

5. Koristus (töö ja materjal hinna sees)

Kogu ehitustomu eemaldamine ja ehitusjäätmete koristus ning äravedu.

Kõikide tööde teostamise aeg 4 kalendripäeva.