



- TINGMÄRGID
- RISTUMISKOHT - freespurukate - 39 m²
 - freespurukate - 10cm
 - Paekillustikust (16 /32 ja 32 /63) või kruusast alus fr 0-32 (peenoste sisaldus ≤7%), h=20cm
 - Geokomposiit 50/50+180g/m2
 - Kasvupinnas eemaldada
 - RISTUMISKOHT - sõidutee kruusast peenrad - 20m²
 - Purustatud kruus fr 0-16 - 10cm
 - Paekillustikust (16 /32 ja 32 /63) või kruusast alus fr 0-32 (peenoste sisaldus ≤7%), h=20cm
 - Geokomposiit 50/50+180g/m2
 - Kasvupinnas eemaldada
 - NÄHTAVUSALA 3x105m

- MÄRKUSED:
1. Projekti joonist on soovitatav lugeda digitaalselt.
 2. Enne teekonstruktsiooni ehitamist eemaldada tee alusest pinnasest kasvupinnas, setted ja muud vajumisohtlikud ja ebastabiilsed materjalid.
 3. Projekteeritud katted viia sujuvalt kokku olemasoleva kattega. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
 4. Ehitamisel tuleb lähtuda "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" MKM 03.08.2015.a. määrus nr 101, lisa nr 10 ja "Maanteede projekteerimismõnede ja nende seotud määruste korrektuur" 27.05.2005 tabel 4.12 nõuetest.
 5. Maapinna vertikaalplaneeringu mudeli koostamisel on lähtutud geodeetilise alusplaani kõrguspunktide ja tegelik maapind võib erineda mudelis näidatust, vajadusel täiendada/parandada ja kooskõlastada muudatus huvitatud isiku/asutusega.
 6. Muldkeha nõlvadel ja ehitatud katendite äärtes taastada haljastus. Haljastus viia sujuvalt kokku olemasoleva haljastusega. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumult peab olema mineraalmuld (pH 4,0 ... 7,5), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusi.
 7. Projekti koostamisel on arvestatud projektkiirusega 50 km/h (Teeregister).
 8. Nähtavusalaks on arvestatud 3x 105m. Nähtavusalas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel likvideerida nähtavuskolmnurgas asuvad puud, võsa, hekk, aed, kivid, pinnasehunnikud vm rajatised.