

Pos	Nimetus	Mudel/tüüp	Mõõt	Kogus	Ühik	Märkus
1	2	3	4	5	6	7

KÜTE

1	Hoone soojussõlm			1	kmpl	Vaata joonised SV-1..3, 1x230V C10
2	Teraspresstoru		15	887	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
3	Teraspresstoru		18	193	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
4	Teraspresstoru		22	32	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
5	Teraspresstoru		28	59	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
6	Teraspresstoru		35	101	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
7	Teraspresstoru		42	106	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
8	Teraspresstoru		54	74	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
9	Teraspresstoru		67	8	jm	PN16, kuni +90°C, EVS-EN 10305
10	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-400-1600	4	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
11	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-500-1100	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
12	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-500-1600	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
13	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-600-2000	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
14	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-600-800	4	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
15	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-2-600-1000-10	5	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
16	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-1100-800-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
17	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-500-700-10	5	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
18	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-500-800-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
19	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-600-1000-10	18	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
20	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-600-1100-10	2	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
21	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-600-1200-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
22	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-600-700-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
23	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-600-800-10	11	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
24	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-600-850-10	2	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
25	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-600-900-10	35	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
26	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-3-800-900-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis

Pos	Nimetus	Mudel/tüüp	Mõõt	Kogus	Ühik	Märkus
1	2	3	4	5	6	7
27	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-4-600-1000-10	12	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
28	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-4-600-1100-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
29	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-4-600-1200-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
30	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-4-600-1300-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
31	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-4-600-800-10	7	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
32	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-4-600-900-10	16	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
33	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-5-600-900-10	9	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
34	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-6-600-1000-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
35	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-6-600-900-10	6	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
36	Ribiradiaator	Purmo Delta	DELTA DL-6-600-950-10	1	kmpl	Kinnitused ja õhutusnippel komplektis
37	Tasakaalustusventiil	STAD	DN32	2	tk	IMI Hydronic, suletav, tühjendusklapiga
38	Tasakaalustusventiil	STAD	DN50	2	tk	IMI Hydronic, suletav, tühjendusklapiga
39	Kuulkraan		DN15	62	tk	Erimessing
40	Kuulkraan		DN20	12	tk	Erimessing
41	Kuulkraan		DN32	2	tk	Erimessing
42	Kuulkraan		DN50	2	tk	Erimessing
43	Eelseadega radiaatoriventii	RA-DV	DN15	149	tk	Dünaamiline, Danfoss
44	Radiaatori termostaat	RAS-C	DN15	140	tk	Danfoss, temperatuuripiirang 18..23°C
45	Radiaatori termostaat	RA 2920	DN15	9	tk	Danfoss, vandaalikindel
46	Radiaatori sulgventiil		DN15	149	tk	
47	Kaasnev viimistluse taastamine					Vastavalt projektile ja vajadusele
48	Voltkompensaatorid					Vastavalt projektile ja vajadusele
49	Hülstoru, isolatsioon, PVC kate					Vastavalt projektile ja vajadusele
50	Muud liitmikud, kinnitused jne					Vastavalt projektile ja vajadusele
51	Ol.oleva süsteemi demonteerimine					Vastavalt projektile ja vajadusele
52	Puurimistööd, tuletõkke segu	GPG				Vastavalt projektile ja vajadusele
53	Süsteemi seadistamine					Vastavalt projektile ja vajadusele

VEEVARUSTUS

Pos	Nimetus	Mudel/tüüp	Mõõt	Kogus	Ühik	Märkus
1	2	3	4	5	6	7
1	Veevarustuse plastkomposiitoru	PE-RT/AL	16	152	jm	3-kihiline Alupex, PN10, kuni +80°C
2	Veevarustuse plastkomposiitoru	PE-RT/AL	20	38	jm	3-kihiline Alupex, PN10, kuni +80°C
3	Veevarustuse plastkomposiitoru	PE-RT/AL	25	152	jm	3-kihiline Alupex, PN10, kuni +80°C
4	Veevarustuse plastkomposiitoru	PE-RT/AL	32	155	jm	3-kihiline Alupex, PN10, kuni +80°C
5	Veevarustuse plastkomposiitoru	PE-RT/AL	40	38	jm	3-kihiline Alupex, PN10, kuni +80°C
6	Veevarustuse plastkomposiitoru	PE-RT/AL	50	20	jm	3-kihiline Alupex, PN10, kuni +80°C
7	Veevarustuse plastkomposiitoru	PE-RT/AL	63	9	jm	3-kihiline Alupex, PN10, kuni +80°C
8	Kuulkraan		DN15	158	tk	Erimessing CW602N
9	Kuulkraan		DN20	2	tk	Erimessing CW602N
10	Kuulkraan		DN25	16	tk	Erimessing CW602N
11	Termostaatiline tasakaalustusventiil	MTCV Basic	DN15	8	tk	Danfoss
12	Veearvesti külmale veele	Multical 21	DN15	40	tk	M-bus, radiosaatjaga, 1,5 m³/t
13	Veearvesti soojale veele	Multical 21	DN15	40	tk	M-bus, radiosaatjaga, 1,5 m³/t
14	Veearvestite automaatika			3	kmpl	M-bus, raadio
15	Tagasilöögiklapp		DN15	80	tk	
16	Kaasnev viimistluse taastamine					Vastavalt projektile ja vajadusele
17	Õhutusventiilid, tühjenduskraanid					Vastavalt projektile ja vajadusele
18	Isolatsioonikoorik, kaitsehülss					Vastavalt projektile ja vajadusele
19	Kolmikud, põlved, üleminekud jne					Vastavalt projektile ja vajadusele
20	SV ühendamine korterite süsteemidega					Vastavalt projektile ja vajadusele
21	Olemasoleva süsteemi demonteerimine					Vastavalt projektile ja vajadusele

OLMEREVEE KANALISATSIOON

1	Kanaliseatsioonitoru	PP	50	5	jm	SN4
2	Kanaliseatsioonitoru	PP	75	22	jm	SN4
3	Kanaliseatsioonitoru	PP	110	36	jm	SN4
4	Kanaliseatsioonitoru	PVC	50	1	jm	SN8

Pos	Nimetus	Mudel/tüüp	Mõõt	Kogus	Ühik	Märkus
1	2	3	4	5	6	7
5	Kanaliseerimisitoru	PVC	110	223	jm	SN8
6	Põrandatrapp		50	2	kmpl	R/V kaanega, kuiv haisulukk, läbivoolne
7	Põrandatrapp		110	1	kmpl	R/V kaanega, kuiv haisulukk
8	Tagasivooluklapp		110	3	kmpl	+ R/V kaanega hooldusluuk
9	Kaevetööd			36	m3	
10	Ühendustööd olemasolevate kaevudega			3	kmpl	
11	Pinnase taastamistööd			25	m2	
12	Keldripinnase taastamistööd			50	m2	
13	Kaasnev viimistluse taastamine					Vastavalt projektile ja vajadusele
14	Tuletõkkemansetid, -mähised					Vastavalt projektile ja vajadusele
15	Isolatsioon, puhastusluugid jne					Vastavalt projektile ja vajadusele
16	Süsteemi ühendamine korteritega					Vastavalt projektile ja vajadusele
17	Olemasoleva süsteemi demonteerimine					Vastavalt projektile ja vajadusele