

					Märkus
	Automaatne tulekahjusignalisatsioon				
1.	Keskseade	INIM SMARTLINE 036	kpl	1	
2.	Laiendusmoodul	INIM	tk	1	
3.	Aku	12V18AH	tk	2	
4.	Optiline Suitsuandur	Apollo S65	tk	53	
5.	Konventsionaalne teatenupp	CQR FP3	tk	8	
6.	Temperatuuriandur	A1R	tk	1	
7.	Valgusindikaator	Nt. Uni-POS	tk	16	
8.	TulekahjuSireen vilkuriga välistingimustele	EN54 nt.Cranford	tk	1	
9.	Tulekahju Sireen	EN54 nt. Cranford	tk	7	
10.	Kaabel J-H(st)H screened 1x2x0.8	Cca- S1,d1,a2	tk	*)	
11.	Kaabel Eurosafe FE180 2 x 1.0mm	Tulekindel FE180 LSZH	tk	*)	
12.	Kaabel HTKShekw 1x2x0,8 FE180/PH90	Tulekindel	tk	*)	

Märkused

- Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste korral võtta aluseks spetsifikatsioonis toodud kogused, kui plaanidelt kogused ei ületa spetsifitseeritud koguseid. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
- Pakkumises tuua välja ühikhindad, millised sisaldavad lisaks ka abimaterjalide ja tööde maksumuse. Koguste muutumisel opereerida toodud ühikhindadega.
- *) tähistatud kogused määrab töövõtja pakkumise koostamise käigus.

Objekt:	KUREMÄE , KUREMÄE KÜLA, ALUTAGUSE VALD			Töö: AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOON	
	Koostas: Allkir.digitaalselt	Kuupäev:	12.02.23 a.	Töö nr:	1202/2023
		Staadium:	põhiprojekt	Leht/Lehti:	1 / 1