

Objekti nimi: Tallinn	Projekti number: -PP-VK	Stadium: Põhiprojekt	Projekti osa: Veevarustus ja kanalisatsioon	Kuupäev: 17.06.2023	Muudatus 00	Lehekülj/ lehti 1/2
--------------------------	----------------------------	-------------------------	--	------------------------	----------------	---------------------------

OLMEVEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI SÜSTEEMIDE PÕHIMATERJALIDE LOETELU

Pos. Nr.	Nimetus	Mõõt- ühik	Hulk	Märkused
	SISEOSA			
	Olmeveevarustus			
1.	Veemõõtja DN 20 (kuni 4,0m ³ /t)	kompl	2	
2.	Kuulkraan DN 25	tk	4	
3.	Kuulkraan DN 20	tk	1	
4.	WC ühenduskraan	tk	2	W
5.	Pesukausi segisti	tk	2	PK (täpsustada mark)
6.	Nõudepesumaasina kraan	tk	2	NPM (tehnoloogia projekt)
7.	Valamu segisti	tk	3	PN
	Olmeveetorud			
	PEX torud PN10+SI			nt Uponor
8.	Ø20	m	75	
	Komposiit torud PN10+SI			nt Uponor MLC
9.	Ø16	m	4	Filtri vesi
10	Ø20	m	1	
11	Ø32	m	3	
	Terastorud			KanTherm
12	Ø22 (Dn20)		29	Vertikaalsed allaviigud seintel
	Kanalisatsioon			
	K1			
13	PU110	tk	2	Puhastuskork
14	Nõudepesumaasina äravool	tk	2	NPM (tehnoloogia projekt)
15	Pesukauss +VL	tk	2	PK
16	WC tagumise äravooluga	tk	2	WC(täpsustada tüüp)
17	Valamu r/t	tk	3	PN (tehnoloogia projekt)
	Kanalisatsiooni torud			
	K1			
	PP-HT S14-16 BD, PP SN8			Nt. Pipelife

Objekti nimi: Tallinn	Projekti number: -PP-VK	Stadium: Põhiprojekt	Projekti osa: Veevarustus ja kanalisatsioon	Kuupäev: 17.06.2023	Muudatus 00	Lehekülj/ lehti 2/2
--------------------------	----------------------------	-------------------------	--	------------------------	----------------	---------------------------

18	Ø110	m	8	BD
19	Ø75	m	10	BD
20	Ø50	m	2	BD
21	Rasvapüüdur	tk	1	Tehnoloogia tarne
22	Joogiveefilter Aquaphor	tk	1	Tehnoloogia tarne

Märkused:

1. Antud spetsifikatsioonis kasutatavaid tooteid võib asendada samaväärsete omadustega teise firma toodetega.
2. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.
3. Enne töövõtu lepingu sõlmimist peab Töövõtja täiendavat üle kontrollima vajaminevate materjalide ja seadmete kogused.
4. Kruviventile (enne seadme sulgkraani) ei ole arvestatud spetsifikatsioonis. Kruviventilide arv vastavalt sanitaarseadmete arvule.