

1. Terassiplaadi vahetus

Terassilt olemasoleva plaadi eemaldamine ja uue kiviplaadi panemine. Peab sisaldama terassiate (2tk) alaääre ja terassiotste kvaliteetset viimistlust.

Terassi suurus:

- a. Põhi: 271cm x 430cm
- b. Otsaaste: 29.5cm x 460cm (trepiastme kõrgus 19cm)
- c. Ääreaste: 29.5cm x 272cm (trepiastme kõrgus 19cm)

Materjal: Terassiplaat 510mm x 510mm x 40mm (helehall Kiili Betoon või analoog) on Tellija poolt, muud materjalid Ehitaja poolt.

2. Uksemademe plaadi vahetus

Uksemademel olemasoleva plaadi eemaldamine ja uue kiviplaadi panemine. Peab sisaldama ukse (1tk) alaääre ja trepiotste kvaliteetset viimistlust.

Uksemademe suurus:

- a. Põhi: 180cm x 370cm
- b. Otsaaste: 29.5cm x 430cm (trepiastme kõrgus 19cm)
- c. Ääreaste 1: 29.5cm x 182cm (trepiastme kõrgus 19cm)
- d. Ääreaste 2: 29.5cm x 182cm (trepiastme kõrgus 19cm)

Materjal: Terassiplaat 510mm x 510mm x 40mm (helehall Kiili Betoon või analoog) on Tellija poolt, muud materjalid Ehitaja poolt.

3. Maja ümber kiviplaadi ladumine

Olemasolevate kivide eemaldamine, korraliku põhjatäidise rajamine ja uue äärekivi ladumine (kogupikkus 2416cm). Maja asub kalde peal nii et ääreviimistluseks on vaja kasutada ka mulda. Maja tagaosas 970cm, külgs 585cm + 126cm + 150cm + 155cm + 160cm + 270cm.

Materjal: Kõnniteeplaat 700mm x 550mm x 50mm (helehall Kiili Betoon või analoog) on Tellija poolt, muud materjalid Ehitaja poolt.

4. Maja vundamendi mörade ja katte parandamine

Olemasoleva maapealse vundamendiosa katte kvaliteetne parandamine ja värvimine olemasoleva tooniga.

Maapealse vundamendiosa kõrgus 38cm. Maja übermõõt 910cm + 1150cm + 910cm + 1150cm.

Materjal: Tsemendisegu ja vundamendivärv (helehall) Ehitaja poolt.

5. Rõdupõranda veekindluse parandamine

Rõdu (180 cm x 390cm) asub terrassi kohal ja rõdul pole katust. Olemasoleva rõdu põranda ülesvõtmine, rõdu põhja veekindlaks parandamine ja olemasolevate põrandalaudadade tagasipaigaldamine. Lisaks tuleb vahetada terrassikatuselauad (kogupind 180cm x 390cm, laua laius 10cm) rõdu all ja värvida valgeks.

Materjal: rõdupõhja parandusmaterjal, terrassilauad ja välisvärv (valge) Ehitaja poolt.

6. Tööde teostamise tähtaeg

7-8 kalendripäeva.

7. Koristus ja ehitusprahi äravedu

Koristus ja ehitusprahi äravedu peab sisalduma hinnas.