

## Objekti kirjeldus

- objekt asub **Pärnu linnas**
- maja: 2 kordne (+ kõrge pööning) Eestiaegne eramaja, mille pööninguosa otsaseintel vaja karkass ja laudis uuendada
- tuulekastid jäävad samad (eelmisel aastal ehitatud)
- kõik otsaseinad on praegu kaetud plastikust kattega (vt. pilte)
- ühel suurel otsaseinal all laudis puudub, teistel kahel on vana laudis all. Seespool soojustust ega lisa katte materjale ei ole.
- kogu otsaseinte pinnale on vaba ligipääs pööningukorruselt
- väljastpoolt ligipääs tellingutega väga lihtne. Väikese otsaseina jaoks saab tellingud paigaldada suurele teise korruse rõdule.
- otsaseinte alumise serva kõrgus maapinnast 7 m
- hanke lisas palju pilte nii seest kui väljast. Vajadusel võin pilte juurde teha.

## Tehtavad tööd

- praeguse otsaseinte kattematerjali ja karkassi täielik eemaldus
- uute otsaseinte ehitus koos akende paigaldusega
- kogu vajaliku materjali hankimine ja transport ehitaja poolt (v.a. aknad)

## Materjal

- kogu seina pindala (koos akendega) ~38 m<sup>2</sup>. Üsna täpne ehitusjoonis lisatud failina ning antud dokumendi viimasel lehel.
- karkass 50x150 mm prussidest
- tuuletõkke plaat
- tuulutusliistud
- laudis: peenhööveldatud täispunn-laud 21x110 mm (võib ka veidi erinevat mõõtu pakkuda).
- laudis on enne paigaldamist kaetud puidukaitsevahendiga "Vivaprotekt"
- laudise värv (laudis kaetakse sellega 2x): "Villa akva" valkjasee (tooniga F118 Monicolor Nova kataloogi järgi). Kui on soov kasutada mõne teise tootja värvi, siis tuleb see enne hanke lõppu tellijaga kokku leppida.
- puitpinna alumised ääreplekid: kogupikkusega ~16,5 m, tumerohelised (M032 Monicolor Nova kataloogi järgi)
- kõik aknad on tellija poolt. Uued väljapoole avanevad puit pakett aknad: 2 tk - 588x1239 mm; 1 tk - 388x739 mm

## Muud nõuded

- kõik materjalid (v.a. aknad) ning töövahendid koos nende transpordi ja rendiga (vajadusel) ehitaja poolt

- kogu üle jääva puit materjali (vana maha võetud laudis ja karkass, ehitusel tekkivad ülejäägid jne) koristab tellija
- vana plastikkatte utiliseerib ehitaja
- laudis paigaldatakse paralleelselt katuse tasapinnaga diagonaalis äärtest keskele kokku (vt. joonist)
- laudis on enne paigaldamist immutatud ja korra värvitud ning veel korra värvitakse pärast paigaldamist
- töö teostamise aeg kokkuleppel, kuid eeldatavalt siiski sel sügisel. Töödega on võimalik alustada kohe, kuid peab arvestama, et aknad tuuakse umbes septembri keskel.
- kui midagi on hankes märkimata jäänud, siis palun üle küsida.
- objektiga on võimalik sisuliselt igal ajal tutvuda (52 81 963)
- pakkumises palun tuua eraldi välja materjali ja töö maksumus

