

Sheet1

PINNASE EEMALDAMINE	Kogus 1	Ühik 1	Kogus 2
----------------------------	----------------	---------------	----------------

pinnase eemaldamine, pinnase äravedu	174.00	m3	
killustiku tagasitäide koos transpordiga	174.00	m3	

PLAATVUNDAMENT 111m2	Kogus 1	Ühik 1	Kogus 2
-----------------------------	----------------	---------------	----------------

100MM EPS 100 ESIMENE KIHT	102	m2	17.00
100MM EPS 200 ESIMENE KIHT	20	m2	3.33
100MM EPS 100 TEINE KIHT	68	m2	11.33
100MM EPS 200 TEINE KIHT	54	m2	9.00
100MM EPS 100 KOLMAS KIHT	41	m2	6.83
100MM EPS 200 KOLMAS KIHT	51	m2	8.50
100MM EPS 120 VERTIKAALNE SAUN JA ESIK	17	m2	2.86
100MM EPS 120 VERTIKAALNE 2KIHTI	27	m2	4.55
200 mm betoonplaat, mark 20/25	85	m2	16.97
Sarrusvõrk d8 s150mm 2 kihti	170	m2	37.78
100 mm betoonplaat esiku ja sauna all, mark 20/	26	m2	2.63
Sarrusvõrk d8 S150mm 2 kihti	52	m2	11.56
segurauto ja pumba töö			3.00
koonused, armatuuri toed	111	m2	444.80

VÄLISTRASSID	Kogus 1	Ühik 1	Kogus 2
---------------------	----------------	---------------	----------------

maakaabel	8.00	jm	
maakaabel, vee - ja kanalitoru + tarvikud	8.00	jm	
veetoru	8.00	jm	
kanalitoru	8.00	jm	
maakraan koos paigaldusega	1.00	tk	
puhastusseade koos paigalduse ja tarvikutega	1.00	tk	Tarnib tellija
liiv tagasitäiteks koos transpordiga	20.00	tonn	