

Pakkumiskutse saunamaja vundamendi ja välistrasside rajamiseks

Töömahtu kuuluvad:

1. Saunamaja vundament soojustusega ja sokli viimistlusega. Kõik vastavad pinnase tihenduse ja tasandusetööd. Projektis ettenähtud Columbia kivi on lubatud asendada Fibo 5-ga.
2. Vundamendi peale puitterrassi rajamine – pinnasele toetuv, AB immutusega terrassilaudadest (kinnitus RST kruvidega)
3. Saunamaja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
4. Saunamajani tuleva veetrassi rajamine koos trassi tühenduskaevudega saunamaja juures. Talvise tühjendusvõimalusega välikraan veevõtu võimaldamiseks.
5. Ülejäänud krundi veetrasside rajamine koos liitmikutega. Veetrassid on soojustamata torudest, paigaldatud külmumiskiirist madalamale. Kohtades, kus see on võimatu (puurkaevu ümbruses) täiendav isolatsioonkate toru ümber ja soojustusplaat toru peal.
6. Kvaliteetne, tühikäigu kaitsmega puurkaevu süvaveepump paigaldusega. Kaevu sügavus 21m, vee horisont -4m)
7. Keldrisse veesüsteemi keskuse rajamine: Puurkaevu pumba juhtimine, veetrasside tühjendamist võimaldavad kollektorid, hüdrofoor 100L. Survetõstepump, rauaeemaldusfilter, keldriruumide valgustusjuhtmistik (4 lampi) ja lülitid (2tk) (valgustid tellija poolt). Vastav elektrikilp ja kaabeldused (maakaabel väliskilbist keldrisse on juba paigaldatud, samuti on paigaldatud keldri seintesse trasside läbiviimist võimaldavad hülstorud). Jms.
8. Keldrisse puitpõranda rajamine (ca 15m²) – pinnasele toetuv, AB immutusega terrassilaudadest (kinnitus RST kruvidega)

Tulemuseks peab olema krundi kattev, toimiv veevarustussüsteem ja saunamaja vundament, mis võimaldab tulevikus koheselt seinaelementide paigaldust ja põrandate rajamist. Pinnas peab olema kaevetööde järel tasandatud ja kaetud samast kohast tööde alguses kooritud mullakihi. Vesi peab vastama joogiveele esitatavatele nõuetele.

Transport Virtsust saarele tellija poolt. Transpordiparve max kandejõud 8t.