

MAHTUDE TABEL

Objekt: **Ärihoone**
Aadress: **Tallinn**
Töö nr.: **KV-194-22**
Tellija:
STAADIUM: **TP**
OSA: **VKV**

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Tänaava kanalisatsioon			
1	Voolurahustuskaev De560/500	1	tk
2	Kapega maasiiber DN100	1	tk
3	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De160	2	m
4	Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru (ühiskanalisatsioonitoru) De110	236	m
Kinnistu kanalisatsioon			
1	Imbväljak	1	tk
2	Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315	2	tk
3	Kanaliseatsiooni väljalask hoonest (h<=2)	2	tk
4	Kanaliseatsiooni vaatluskaev 400/315	2	tk
5	Sademevee kanalisatsiooni restkaev 400/315 (h<=2) setteosa 0,4m	2	tk
6	Reoveepumpla ID1200 2 pumpa - Q=4 l/s; H=5m; P=2kW 400V	1	tk
7	Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	17	m
8	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160	6	m
9	Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160	6	m
10	Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De200	27	m
Tänaava veevarustus			
1	Ühisveetoruga ühendussõlm	1	tk
2	Kapega siiber DN40	1	tk
3	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De50	36	m
Kinnistu veevarustus			
1	Hülsstoru	2	m
2	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De50	37	m
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		