

TÜÜP	SKEEM	ELEMENDID
VS1		värv krohv 10mm silikaattelliss 600mm kivivill soojustuspaneel Plitker 150mm fassaaditüübel 7x212mm (min 8 tk/m ²)
VS2		krohv 10mm kergplokk FIBO 3/200mm aluskrunt Sakret TGW liimsegu Sakret BK soojusisolatsioon kivivill Rockwool Frontrock Super 150mm kinnitustüübel Fischer PN8 -8tk/m ² armeerimisvõrk vastavalt standardile EN 13395 armeerimisegu Sakret BAK krohvi nakkekrunt Sakret PG polümeerne akrüülkrohv Sakret SBP - 2mm
VS3		värv krohv 10mm silikaattelliss 600mm aluskrunt Sakret TGW liim (nt.Vetonit klinkersegu) sile mineraalplaat
VS4		krohv 10mm telliskivi 600mm aluskrunt Sakret TGW liimsegu Sakret BK soojusisolatsioon kivivill Rockwool Frontrock Super 150mm kinnitustüübel Fischer PN8 -8tk/m ² armeerimisvõrk vastavalt standardile EN 13395 armeerimisegu Sakret BAK krohvi nakkekrunt Sakret PG polümeerne akrüülkrohv Sakret SBP - 2mm
VS5		armeeritud betoon vundament 600mm bituumen hüdroisolatsioon bituumenmastiks kivivill soojustuspaneel Plitker 150mm fassaaditüübel 7x212mm (min 8 tk/m ²)

TÖÖ NIMETUS	KORTERELAMU FASSAADIDE REKONSTRUEERIMISE EHTUSPROJEKT		FAIL	424_PP_EK-8-03_v02_tyyplõige	
			TÖÖ NR.	4-24	EK 013
JOONISE NIMETUS	LÕIKED VS1, VS2, VS3, VS4, VS5		INSENER	/allkirjastatud digitaalselt/	
TELLIJA	NARVA LINN, KÜ				
AADRESS	NARVA				
STAADIUM: PP	KUUPÄEV: 10.02.2024	MÕÕTKAVA			