

VK SÜSTEEMIDE MATERJALIDE LOETELU

Objekt:

Koostaja: **Arnold Paul**Kuupäev: **31.07.2025**Stadium: **Põhiprojekt**Töö nr **225003**Joon.nr. **VK-701**

Rev	Materjali nimetus	Tüüp/mõõt	Ühik	Hulk	Märkused
	Hoonesisene vesi ja kanalisatsioon				
	Komposiitoru	de25	m	65	nt. Unipipe
	Komposiitoru	de32	m	5	
	Komposiitoru	de16	m	56	nt. Unipipe
	Komposiitoru	de20	m	75	
	PEM PN10	de32	m	5	
	Tasakaalustusventiil	AB-QM DN20 003Z1211	tk	1	
	Kuulkraan	TA 500-20	tk	3	
	Kuulkraan	TA 500-25	tk	2	
	Peaveearvesti	DN20	tk	1	
	Tagasilöögiklapp	DN32	tk	1	
	Kuulkraan	DN32	tk	3	
	Tühjendusventiil	DN15	tk	1	
	Pesumasina veeotsikud	180 DN20	tk	1	
	Kanalisatsioonitoru PP/PVC	de32	m	19	
	Kanalisatsioonitoru PP/PVC	de50	m	8	
	Kanalisatsioonitoru PP/PVC	de75	m	11	
	Kanalisatsioonitoru PP/PVC	de110	m	28	
	Vesilukk	DN50	tk	7	
	Vertikaaltrapp	Vieser one 75+vedrutrapp	tk	2	TR1
	Vertikaaltrapp	Vieser one 75	tk	3	TR2
	Pesumasina äravooluotsik	Meriser 6209581	tk	1	
	Vesilukk	HepVO 32	tk	2	
	Kastmiskraan	Oras 431415	tk	1	
	Trapid peavad olema SA projektiga vastavuses				
	Katuse õhutusotsik	DN110	tk	2	
	Puhastusluuk	HTP Access Pipe-110-1051253	tk	1	
	Isolatsioon	Vt joonis			

VK SÜSTEEMIDE MATERJALIDE LOETELU					
Objekt:					
Koostaja: Arnold Paul			Töö nr 225003		
Kuupäev: 31.07.2025			Joon.nr. VK-701		
Stadium: Põhiprojekt					
Rev	Materjali nimetus	Tüüp/mõõt	Ühik	Hulk	Märkused
	Hooneväline vesi ja kanalisatsioon				
	Veevarustus				
	PE PN10	de32	m	21	
	Reovesi				
	PVC kanalisatsioonitoru, SN8	de110	tk	14	
	PVC kanalisatsioonitoru, SN8	de160	tk	11	
	PE teleskoopne kanalisatsiooni kaev	De400/315	tk	1	
	Sademevesi				
	PVC kanalisatsioonitoru, SN8	de110	tk	29	
	PVC kanalisatsioonitoru, SN8	de160	tk	48	
	PE teleskoopne kanalisatsiooni kaev	De400/315	tk	4	
	Sademevee lehtrid	de110+küttegaabel	tk	6	nt. Uponor
	Sademevee rest	250x250-de110+küttegaabel	tk	1	nt. ACO Self
	Sademevee kogumispak	3000L+pump	tk	1	nt. Platin
Märkused:					
Kõik põhiseadmete loetelus, mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.					
Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.					
Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.					