

MAHTUDE TABEL

OBJEKT: **Parkla sademevee kanalisatsioonitorustik**
AADRESS: **Maardu linn, Harju maakond**
TELLIJA: **MAARDU LINN, KORTERIÜHISTU**
TÖÖ NR. **KV-073-24**
STAADIUM: **PP**
OSA: **VKV**

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Kanalisatsioon			
1	Sademevee kanalisatsiooni restkaev De400/315 setteosa 0,4m	2	tk
2	Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev De400/315	2	tk
2	Sademevee kanalisatsiooni regulaatorkaev De1000/600	1	tk
3	Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	3	m
4	Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De200	63	m
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		

