

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	-------------	----------	------	----------	----------

SAARE MK, SAAREMAA VALD, KURESSAARE LINN

ARENDUS

EHITUSPROJEKTI KULULOENDID

VASTAVALT MAANTEEAMETI TEHNILISTELE TÖÖKIRJELDUSTELE (töö nr. ,

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1		
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1		
10203	Infotahvlid		kogusumma	1		
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma	1		
10206	Tööohutus		kogusumma	1		
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma	1		
10208	Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan		kogusumma	1		
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma	1		
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1		
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga ja ehitusluba		kogusumma	1		
10215	Muud tööd		kogusumma	1.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20212	Teemaa-ala puhastamine koos kändude juurimisega (Vesikaare tn 5020 m2, Pilve tn 6010 m2)		m ²	11030		
20318	Endise kanalisatsioonitrassi lammutamine ja utiliseerimine 1PK 1+95 juures		m ²	90		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30103	Kasvupinnase eemaldamine ca 40 cm sügavuselt (Vesikaare tn 4210 m2, Pilve tn 4890 m2)		m ³	3640.00		
30402	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest (ehituseks sobiv muldematerjal, k>0,5m/ööp, Vesikaare tn 380 m3, Pilve tn 532 m3)		m ³	912.00		
30403	Astmete lõikamine riigimaantee mahasõidul (Vesikaare tn 22 m2, Pilve tn 24,3 m2)		m ²	46.30		
30501	Dreenkihi paigaldamine (k >=1,0 m/ööp) 20 - 50 cm kihina sõiduteede ja 20 - 34 cm kihina kergliiklusteede alla, vt katendite ristlõiked (Vesikaare tn 3825 m ² , Pilve tn 4390 m ²)		m ²	8215.00		
30604	Sõiduteede, kergliiklusteede ja mahasõitude katendite aluse pinna planeerimine (Vesikaare tn 4520 m2, Pilve tn 5500 m2)		m ²	10020.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	-------------	----------	------	----------	----------

40501-1	Sõiduteede killustikalus fraktsioneeritud killustik fr. 32/63, kiilumismeetodil või ridakillustik fr. 4/63, 25 cm paksuselt (Vesikaare tn 2970 m2, Pilve tn 3373 m2)		m ²	6343.00		
40501-2	Kergliiklusteede killustikalus fraktsioneeritud killustik fr. 32/63, kiilumismeetodil või ridakillustik fr. 4/63, 20 cm paksuselt (Vesikaare tn 847 m2, Pilve tn 1033 m2)		m ²	1880.00		
40501-3	Sõidutee teepeenrad: killustikusegu (sidumata segu 0/31,5 mm) Pos. 6, h = 6 cm (Vesikaare tn 370 m2, Pilve tn 430 m2)		m2	800.00		
40501-4	Kergliiklustee teepeenrad: killustikusegu (sidumata segu 0/31,5 mm) Pos. 6, h = 5 cm (Vesikaare tn 125 m2, Pilve tn 150 m2)		m ²	275.00		
43002-1	Sõidutee asfaltbetoonist AC 12 70/100 surf kihi ehitus 6 cm (Vesikaare tn 2255 m2, Pilve tn 2545 m2)		m2	4800.00		
43002-2	Kergliiklustee asfaltbetoonist AC 8 70/100 surf kihi ehitus 5 cm (Vesikaare tn 443 m2, Pilve tn 512 m2)		m2	955.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
50103	Plastiktruup SN8 rõngasjäikus D315/275, l = 10 m koos killustikaluse ja liivast sängituskihiga		m	10.00		
50501	Truubipäiste kindlustamine raudkivi laotisega, kivi D 25/30 cm		m ²	15.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	-------------	----------	------	----------	----------

70101-1	Liiklusmärk nr 221 (I suurusgrupp) koos posti ja vundamendiga		tk	2.00		
70101-2	Kahepoolsed liiklusmärgid nr 543 ja 544 (I suurusgrupp) koos posti ja vundamendiga		tk	2.00		
70101-3	Kahepoolsed liiklusmärgid nr 435 ja 445 (0 suurusgrupp) koos posti ja vundamendiga		tk	4.00		
70201	Teekattemärgistus termoplastiga (TM 921, 943, 945a, 948, 974, 975)		m ²	74.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
80209	Tehnovõrkude kululoendid VK, EL ja ENV osades					
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Teeservade haljastus kuni 1,15 meetrit tee servast, kasvupinnase paigaldamine ja muru külvamine, h=15 cm (Vesikaare tn 1120 m2, Pilve 1210 m2)		m ²	2330		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED				
KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE				
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD				
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND				
KULUDE LOEND Nr 5: DRENAAŽ JA TRUUBID				
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID				

KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD				
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD				

KANTUD KOGU SUMMASSE			
käibemaks 20%			
KOKKU käibemaksuga a 20%			

TE märkused:

1. Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
2. Puistematerjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
3. Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
4. Töömahtude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.