

Kokku: 34



- - ava paneelis
 - joonkoormus vaheseintest $q_{i,k}=1,2 \text{ kN/jm}$

NB! Joonisel on näidatud normatiivsed koormused

MÄRKUSED:

1. Vahelagi rajatakse bauroc laepaneelidest kõrgusega $h=250\text{mm}$
2. Paneelid monolitiseeritakse peenbetooniga tugevusklass C25/30.
3. Järeilvalveklass 2, tolerantisklass 1 - EVS-EN 13670:2010.
4. Konstruktiooniklass S4
5. Kõrgusmärk paneelide alla +2.780 projekteeritud +0.000-ist
6. Keskkonnaklass XC1
7. Koormuskeemil on näidatud normkoormused. Alaline koormus ei sisalda vuugitud paneeli omakaalu
8. Armatuuri tugevusklass B500B (või sellele vastav)
9. Armatuuri nimikaitsekiht $C_{nom}=25\text{ mm}$.
10. Konstruktiooni montaažitolerantsid vastavalt EVS-ENV 13670:2010 1. klassi (normaalklassi) nõuetele.
11. Betoonkonstruktioonide valmistustolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 1168 ja EVS EN 13369
12. Monolitiseerimisbetooni täitematerjali tera suurim läbimõõt 8mm.
13. Armatuuri ülekatte pikkus 40 varda läbimõõtu.
14. Paneelid armeeritakse sisemiste kandeseinte juures olevad pikivuugid sarrusega $\varnothing 8\text{mm}$. Paigaldatakse ka jätkuv ringarmatuur Ø10 B500B kogu hoone perimeetrile. Ringarmatuuri paigaldamiseks tuleb paneelide pealispinda freesida sooned (vastavalt tootja juhendile).
15. Paneelide toetuspikkus min.120 mm, kui joonisel ei ole näidatud teisti.
16. Enne paneelide montaaži veenduda kandvate konstruktioonide hälvete jäämises normikohastesse piiridesse, mida on eeldatud projekti koostamisel.
17. Paneelides olevad süvendid ja avad tehakse paneelide tootja poolt tehases.
18. Vahelae sõlmed vaata joonis EK-1-311

Nr.		Kuupäev	Muudatus				
			OBJEKT NIMETUS				
			ERAMU				
			TELLUA		OBJEKT ADRRESS		
			Eraisik		Muuli tee 5,Kloogaranna küla,Lääne-Harju vald,Harjumaa		
			JÕONISE NIMETUS				
Projekti juht			Vahelae-plaan-1-korrus				
Vastutav spetsialist							
Projekteeris	Galina Missai						
Joonestas	Galina Missai						
			TOO NR.	STAADIUM	KUUPÄEV	MÕÕTKAVA	JÕONISE TÄHIS
			107-2025	PP	18.07.2025	1 : 50	EK-1-301