

HINNAPÄRING

Soovime hinnapakkumist kehtivusega 4 kuud Pärnus Suur-Jõe 16 asuva elamu välisfassaadi remonditööde teostamiseks alljärgnevates osades:

A) Värvijääkide eemaldamine välisfassaadi laudiselt.

- 1) Värvide eemaldamine ca 30 m² laudiselt

B) Alumise välisvoodrilaua välja vahetamine.

- 1) Alumise lauarea eemaldamine, ca 90 jm
- 2) Sama lauarea paigaldus, ca 90 jm

C) Vana tuulutuskasti asendamine uuega.

- 1) I korrusel ca 17 jm
- 2) II korrusel, ca 27 jm
- 3) Vihmavee renni demonteerimine ja uuesti paigaldus uute kinnituskonksudega. Renni kohendamine ka teistes kohtades, kokku 34 jm.

D) Välisfassaadi värvimine.

- 1) I korrusel 296 m²
- 2) II korrusel 185 m²
- 3) Värv vesialuseline, põhisein hallikas, piirdelauad teise tooniga.
- 4) Ukse varikatuse värvimine. 1,5 m².

E) Fassaadi aknaraamide värvimine valgeks.

- 1) I korrusel 18 tk
- 2) II korrusel 15 tk.

F) 2 välisukse väljavahetamine, paigaldamine koos piirdeliistudega.

- 1) 2 ust 100 mm

G) 1 välisukse väljavahetamine, ukseava laiendamine, tugevdamine.

- 1) Ukseava laiendamine. tugevdamine, uue kahepoolse ukse panek 125 mm. Piirdeliistude panek, ukse kõrvale uue voodrilaua panek ca 4 m²

H) Uue esiku katuse pleki panek.

- 1) Katuse pind 5,6 m². Katuseplekk Klassik.

Hinnapakkumine teha toodud alalõikude kaupa, kuna osad tööd võivad ära jääda. Tööde teostamise käigus võib esineda lisatöid, mida ei ole võimalik enne demonteerimist ette näha. Lisatööd tasustatakse kokkuleppel.

Kirjeldatud töödele lisandub lammutusjääkide operatiivne äravedu töö teostaja poolt.

Lisatingimus: Tööde garantii 2 aastat, materjali garantii vastavalt maaletoojale.

Täpsem info elamu, projektide ja muu kohta telefonilt 5024834.