

# Tööde loetelu ja ligikaudne maht

Nr	Nimetus	Möödud	Hulk	Ühik
<b>Katusetööd</b>				
1	Profiilpleki, distantssliistu,difusioonkanga paigaldamine		1041	m2
2	Turvarööbas katuseharjal	L=81 jm	1	tk
3	Lumetõke, torurööbas	L=81 jm	2	tk
4	Katuseluuk		4	tk
5	Telliskividest korstna värvimine fassaadivärviga		16	tk
6	Korstnale sademepüüdjaja paigaldamine, plekk t=0,7mm		16	tk
7	Eterniitkatusekatte ja roovitise demonteerimine		1041	m2
8	Räästa (vt A-04) ja viilu tuulekasti ehitamine		175	jm

## Ehitustööd pööningul

1	Vahelae lisasoojustamine		800	m2
2	Käiguteede ehitamine	1,2*3,8m	4	tk
3	Tuletõkkeluukide EI30 (möödud 1,1*1,1m) paigaldamine		4	tk
4	Kohtkindel redel katuseluukide ette		4	tk

## Vihmaveesüsteem

1	Veerenn kandiline	L=81,6 jm	2	tk
2	Vihmaveetoru, ümmargune d=100mm	L=13,8jm	10	tk
3	Vandaalikindel terastoru või kaitsevõre	L=2,0m	10	tk

## Fassaaditööd

1	Välisseina lisasoojustamine: EPS 100+õhekrohv			
	Sein A, soojustatava seina kõrgus H=14,5 m		1175	m2
	sein B, keskmine seina kõrgus H=15,4 m		169	m2
	sein C, seina kõrgus H=14,5 m		1175	m2
	sein D, seina kõrgus H=15,4 m		169	m2
2	Sokli lisasoojustamine: EPS 100+õhekrohv, seina kõrgus H=1,2m			
	Sein A		97,2	m2
	sein B		13,2	m2
	sein C		97,2	m2
	sein D		13,2	m2
3	Keldriseina lisasoojustamine: hüdroisolatsioon + EPS 100, keldriseina kõrgus H=1,5m			
	Sein A		122	m2
	sein B		16,5	m2
	sein C		122	m2
	sein D		16,5	m2
4	Silluvöö ehitamine, monoliitbetoon killustikalusel, laius L=0,6m		180	jm
5	Keldriseina lahtikaevamine, L=1.0m		160	jm
6	Vent.avade d=100mm puurimine välisseina			
	Sein A (esifassaad)		120	tk
	Sein C (tagafassaad)		140	tk
7	Õhuklapp		260	tk
8	Veeplekk aknale			
	Pikkus L=2,2m		80	tk
	Pikkus L=2,0m		4	tk
	Pikkus L=1,6m		160	tk

## Lammutamine ja utiliseerimine

- |   |  |     |    |
|---|--|-----|----|
| 1 | Kohtkindel seinaredel                            | 1   | tk |
| 2 | Betoonist veelaudade demontaaz ja utiliseerimine |     |    |
|   | Pikkus L=2,2m                                    | 80  | tk |
|   | Pikkus L=1,6m                                    | 160 | tk |

### Märkused :

- 1 Mahud on ligikaudsed, töövõtja peab neid täpsustama jooniste ja tegeliku olukorra järgi
- 2 Seinapindalast ei ole maha arvatud avatäidete pindalaid