

LISA 2 EHTUSTÖÖDE MAHUD

NR.	Töö liik	Ühik	Kogus
Ettevalmistustööd			
1	Trasside mahamärkimine	m	125
2	Eeltööd	obj.	1
Kaeve- ja mullatööd			
1	Asfaldi eemaldamine	m2	536
2	Kasvupinnase eemaldamine	m2	67
3	Väljakaevatav pinnas	m3	320
4	Toestamine	Vajadusel	
Torustike paigaldamine			
1	Aluskihi rajamine liiv fraktsioon 0-16 (geomeetriline maht)	m3	21
2	Olemasolevasse veetorusse surve all sisselõike teostamine sadulühendusega.	tk	1
3	Veetorustiku paigaldamine	m	44
4	Veevarustuse maakraani paigaldus liitumispunkti	tk	1
5	Maakraani kape betoonist tugirõnga paigaldamine	tk	1
6	Kanaliseerimisitorustiku paigaldamine	m	72
7	Kanaliseerimiskaevude paigaldamine	tk	3
8	Sademeveekanalisatsioonitorustiku paigaldamine	m	9
9	Sademeveekanalisatsioonikaevude paigaldamine	tk	2
10	Liiva-mudapüüduri raudbetoonist ankurdusplaadi paigaldus	tk	1
11	Õlipüüduri raudbetoonist ankurdusplaadi paigaldus	tk	1
12	Liivaliiva-mudapüüduri paigaldus	tk	1
13	Õlipüüduri paigaldus	tk	1
14	Veetorustiku survekatsetus ja läbipesu	m	44
15	Kanaliseerimisitorustiku läbipesu	m	81
16	Traadiga hoiatuslindi „VESI“ paigaldamine	m	44
17	Märkelindi „KANALISATSIOON“ paigaldamine	m	81
18	Teostusjooniste tegemine	m	125
Katete taastamine / ühisveevärk ja –kanalisatsioon kinnistul 78405:501:0248			
1	Kaeviku liivaga täitmine (geomeetriline maht)	m3	132
2	Killustik fraktsioon 8-12 (geomeetriline maht)	m3	2
3	Killustik fraktsioon 16-32 (geomeetriline maht)	m3	19
4	Sõidutee äärekivide paigaldus	m	50

Ajutine kahe boksiga iseteenindusautopesula
Objekti aadress: Sõpruse pst.263 Tallinn
Projekteerija: Dipro OÜ, MTR registreering EEP001255

Töö nr. 20110412 LISA 2
Põhiprojekt
Mai / versioon 12.05

5	Asfaltkatte taastamine	m2	212
6	Haljasala taastamine (muru külv)	m2	21
7	Lõpetustööd	obj.	1
Katete taastamine / kinnistu veevõrk ja kanalisatsioon kinnistul 78405:501:0117			
1	Kaeviku liivaga täitmine (geomeetriline maht)	m3	115
2	Killustik fraktsioon 8-12 (geomeetriline maht)	m3	6
3	Killustik fraktsioon 16-32 (geomeetriline maht)	m3	22
4	Sõidutee äärekivide paigaldus	m	60
5	Asfaltkatte rajamine	m2	324
6	Lõpetustööd	obj.	1
Ehitusjäätmete äravedu			
1	Eemaldatud asfaltkatte vedu jäätmehooldlasse	m3	34