

Ruum 16m² (5,7x2,8m), kõrgus 3m. Seinad narva plokist ja silikaadist, lagi r/b-paneel, põrand tasandatud r/b-paneel.

Elektritööd:

- vanad valgustid maha võtta (kinnitatud betooninaeltega), vanad metalltoosid välja võtta
- uue juhtmestiku seinä süvistamine ~28m, paneelikanalisse paigaldamine 3x1,5m, pinnapealne ~17m
- 20mm montaažitoru seinä süvistamine ~15m
- uute tooside süvistamine ja paigaldamine ~25tk
- pistikupesade ja lüliti paigaldamine ~20tk
- laevalgustite paigaldamine 3tk
- ühenduste tegemine elektrikilbis

Maalritööd:

- aknalaua vahetamine (pvc)
- pragude täitmine, lauspahteldus
- laepaneelide tasandus
- seinte, lae, radiaatori, torude ja ukse värvimine
- ventilatsioonirestide paigaldamine

Põrandatööd:

- vana põrandakatte eemaldamine
- põrandatasandus
- 8mm laminaatparketi (või pvc-katte), liistude paigaldus

Aknalaua vahetamisel võib ilmnedä aknaümbruse täiendava soojustamise vajadus.

Mõningate materjalide kulu:

Montaažijuhe 3x1,5 ~9m, 4x1,5 ~9m, 3x2,5 ~33m

Pistikupesad Berker M2 valge ~20tk, 2xRJ45 pesad Berker ~5komplekti

Laevalgustid: kõrgsagedusega luminofoorlambid (2x36W/1200mm) 3tk