


TINGMÄRGID

RMOMEETER	KAITSEKLAPP
ANOMEETER KOOS KRAANIGA	2-TEE REGULEERIMISVENTIIL
ULKRAAN	PUMP SAGEDUSMUUNDURIGA
SAKAALUSTUSVENTIIL	MUDAFILTER
GASILÖÖGIKLAPP	AUTOMAATNE ÕHUÄRASTUSVENTIIL
MPERATUURI ANDUR	VEEMÕÕTJA
HJENDUSVENTIIL	SOOJUSMÕÕTJA
	SOOJAKULU ARVESTIPLOKK

SOOJUSSÕLME RÕHUKAOD:

ARVUTUSLIK VÄLISTEMP.	-25	0	°C
SISENDSÕLME TAKISTUS	18	12	kPa
PRIMAARKONTUURI TAKISTUS	45	47	kPa
KOKKU:	**63**	**59**	kPa

ARVUTUSLIKUD SOOJUSKOORMUSED:

TARBEVESI SV1	229	kW
RADIAATORKÜTE SV2	296	kW
		kW
KOKKU	**525**	kW

TORUDE ISOLEERIMINE		
TORU DN	SEERIA 23	SEERIA 25
15..40	40 mm	60 mm

TARBEVEE TEMPERATUURI REGULEERIMINE

REGULEERIMISKESKUS TC1 JUHIB TERMOVENTIILI RV1/RV4 SÕLTU
NÄIDUST NII, ET SÜSTEEMI ANTAV TARBEVEE TEMPERATUUR PÜS

REGULEERIMISE PÕHIMÕTE RADIAATORKÜTTE

REGULEERIMISKESKUS TC2 JUHIB TERMOVENTIILI RV2 SÕ
TEMPERATUURIANDURI TE2 JA VÄLISÕHUTEMPERATUURIAN
HOIDES PEALEVOOLU TEMPERATUURI REGULEERIMISKESKUS
TSIRKULATSIOONIPUMP P2 LÜLITUB TÖÖLE, KUI SOOJUSKAN
KÜTTEGRAAFIKU JÄRGI TÕUSEB ÜLE +22 °C (TALVINE REŽIIM)
SOOJUSKANDJA PEALEVOOLUTEMPERATUUR LANGEB ALLA +2
SUVISES REŽIIMIS LÜLITATAKSE PUMP TÖÖLE ÜHEKS MINUTIKS K
JUHUL, KUI KÜTTE TSIRKULATSIOONIPUMBAD TALVISE REŽIIMI KO
PUMBA VÄLJALÜLITAMISEL SULETAKSE VASTAVA SÜSTEEMI PRIM