

Jrk nr	Nimetus	Ühik	Maht
Töö 1			
1	Kasvumulla ja mullase täitepinnase eemaldamine H=50...100 mm	m ²	125
2	Kaeviku kaevamine kõnni- ja sõiduteedele	m ³	30
3	Katendi aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	125
4	Killustikalus, optimaalse terakoostisega paekillustik 0/63 H=200 mm	m ²	125
5	Freesipuru aluse paigaldamine H=100 mm	m ²	125
Töö 2			
	Puude kaitsmine	tk	2
	Kasvumulla eemaldamine H=50...100 mm	m ²	40
	Kaeviku kaevamine kõnni- ja sõiduteedele	m ³	18
	Katendi aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	40
	Liivaluse ehitus	m ³	9
	Sõidutee äärekivide paigaldus	jm	2
	Kõnnitee äärekivi paigaldus	jm	19
	Killustikaluse ehitus H=200 mm	m ²	37
	UNI kivi paigaldus, hall, H=60 mm sängitusliivale H=30 mm	m ²	33
	Muru külvamine koos mulla lisamisega	m ²	20