VIIMSITLUS:

V1: SEIN MATERJAL - PROJ. CERESIT SILIKOONKRÖHV CT 74 - KIVISTRUKTUUR, GRAANUL 1,5mm; TOON - KOLLANE CALIFORNIA CF 6*** (HENKEL CERECIT VÄRVIKATALOOG)
V2: SOKKEL: MATERJAL - PROJ. TSEMENTKIUDPLAAT: TOON - HALL ETNA ET 6** (HENKEL CERECIT VÄRVIKATALOOG)
V3: VARIKATUSED: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - TUME PRUUN RR23
V4: VARIKATUSE TUULEKAST: MATERJAL - PROJ. TSEMENTKIUDPLAAT: TOON - VALGE
V5: VARIKATUSE POSTID: MATERJAL - OL.OL. METALLIST ÜMARPOSTID: TOON - HALL RAL 7015
V6: AKNAD: MATERJAL - PVC: TOON - VALGE
V7: AKNAPLEKID: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - VALGE RR20
V8: AKNAPLEKID: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - HALL RR23
V9: UKSED: MATERJAL -PROJ. METALL: TOON - HALL RAL 7015
V10: KELDRI UKSEPLEKID: MATERJAL- PLEKK: TOON - HALL RAL 7015
V11: TREPIASTMED: MATERJAL - OL.OL. PESUBETOON: TOON - HALL
V12: VIHMAVEE SÜSTEEMID: MATERJAL - PLEKK: TOON - HALL RR23
V13: VÄRSKEÕHU KLAPPI VÄLISREST: MATERJAL - PLAST: TOON - VALGE
V14: KATUS: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - TUME PRUUN RR23

MÄRKUSED:

M1: VIIMISTLUSE TÄPSED TOONID KONTROLLIDA PROOVIVÄRVIMISEGA (min 1m²). POOVIVÄRVIMISE TULEMUS KOOSKÕLASTADA FILTRI TEE 6 ÕHISTU JA PROJEKTEERJAGA.
M2: KÕIK TOOTED PEAVAD OLEVAD OLEMA PAIGALDATUD VASTAVALT TOOTJAPOOLSETELE PAIGALDUSJUHENDITELE.
M3: KÕIK SÕLMED ON LAHENDATUD STANDARD LAHENDUSTENA. KÕIK TÖÖDEKS VAJALIKUD INSENER-TEHNILISED JOONISED TEOSTADA PÕHIPROJEKTI MAHUS VÕI EHITUSHANKE KÄIGUS
M4: KÄESOLEVAS PROJEKTIS AVATÄIDETE ÜMBER TÖSTMIST EI KÄITLETA KUID AVATÄIDETE ÜMBRUSES KÜLMASILDADE MINIMEERIMISEKS ON SOOVITATAV TÕSTA KOGU HOONE AVATÄITED SOOJUSTUSE TASAPINDA.
M5: KÕIKIDE UUTE AVATÄIDETE MÕÕDUD TÄPSUSTADA KOHAPEAL ENNEM TELLIMIST.
M6: AKNAPLEKKIDE MÕÕDUD TÄPSUSTADA PEALE SOOJUSTUSE PAIGALDAMIST
M7: VÄRSKEÕHUKLAPID FRESH 100 (ETS NORD) PAIGALDADA KÜTTE TORUSTIKEST TEISELE POOLE AKENT POORBETOON SEINA KESKELE NING AKNA ÜLEMISE SERVAGA SAMALE KÕRGUSELE.
M8: JOONISED JA NENDES KASUTATUD LAHENDUSED ON KAITSTUD AUTORIÕIGUSTEGA

ENNO ARHITEKTUURIBÜROO Mere pst. 8, 10111 Tallinn, tel 6803880, fax 6803881, info@kennoab.ee	MTR EP10875308-0001 23.01.2003		Töö nr: A284- 1122	
Tellija: Mihhail Frolov	Arhitekt	K.Enno		10.2011
KÜ FILTRI TEE 6	Arhitektii a.	S.Vanaküla		10.2011
Objekt: TALLINN, KESKLINN FILTRI TEE 6 KORTERELAMU VÄLISSEINTE JA KATUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT				
Nimi: VAADE C	Staadium: EP	Mootkava: 1:100	Objekti nr:	Joonise nr: 8

VIIMSITLUS:

V1: SEIN MATERJAL - PROJ. CERESIT SILIKOONKRÖHV CT 74 - KIVISTRUKTUUR, GRAANUL 1,5mm; TOON - KOLLANE CALIFORNIA CF 6*** (HENKEL CERECIT VÄRVIKATALOOG)
V2: SOKKEL: MATERJAL - PROJ. TSEMENTKIUDPLAAT: TOON - HALL ETNA ET 6** (HENKEL CERECIT VÄRVIKATALOOG)
V3: VARIKATUSED: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - TUME PRUUN RR23
V4: VARIKATUSE TUULEKAST: MATERJAL - PROJ. TSEMENTKIUDPLAAT: TOON - VALGE
V5: VARIKATUSE POSTID: MATERJAL - OL.OL. METALLIST ÜMARPOSTID: TOON - HALL RAL 7015
V6: AKNAD: MATERJAL - PVC: TOON - VALGE
V7: AKNAPLEKID: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - VALGE RR20
V8: AKNAPLEKID: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - HALL RR23
V9: UKSED: MATERJAL -PROJ. METALL: TOON - HALL RAL 7015
V10: KELDRI UKSEPLEKID: MATERJAL- PLEKK: TOON - HALL RAL 7015
V11: TREPIASTMED: MATERJAL - OL.OL. PESUBETOON: TOON - HALL
V12: VIHMAVEE SÜSTEEMID: MATERJAL - PLEKK: TOON - HALL RR23
V13: VÄRSKEÕHU KLAPPI VÄLISREST: MATERJAL - PLAST: TOON - VALGE
V14: KATUS: MATERJAL - PROJ. PLEKK: TOON - TUME PRUUN RR23

MÄRKUSED:

M1: VIIMISTLUSE TÄPSED TOONID KONTROLLIDA PROOVIVÄRVIMISEGA (min 1m²). POOVIVÄRVIMISE TULEMUS KOOSKÕLASTADA FILTRI TEE 6 ÕHISTU JA PROJEKTEERJAGA.
M2: KÕIK TOOTED PEAVAD OLEVAD OLEMA PAIGALDATUD VASTAVALT TOOTJAPOOLSETELE PAIGALDUSJUHENDITELE.
M3: KÕIK SÕLMED ON LAHENDATUD STANDARD LAHENDUSTENA. KÕIK TÖÖDEKS VAJALIKUD INSENER-TEHNILISED JOONISED TEOSTADA PÕHIPROJEKTI MAHUS VÕI EHITUSHANKE KÄIGUS
M4: KÄESOLEVAS PROJEKTIS AVATÄIDETE ÜMBER TÖSTMIST EI KÄITLETA KUID AVATÄIDETE ÜMBRUSES KÜLMASILDADE MINIMEERIMISEKS ON SOOVITATAV TÕSTA KOGU HOONE AVATÄITED SOOJUSTUSE TASAPINDA.
M5: KÕIKIDE UUTE AVATÄIDETE MÕÕDUD TÄPSUSTADA KOHAPEAL ENNEM TELLIMIST.
M6: AKNAPLEKKIDE MÕÕDUD TÄPSUSTADA PEALE SOOJUSTUSE PAIGALDAMIST
M7: VÄRSKEÕHUKLAPID FRESH 100 (ETS NORD) PAIGALDADA KÜTTE TORUSTIKEST TEISELE POOLE AKENT POORBETOON SEINA KESKELE NING AKNA ÜLEMISE SERVAGA SAMALE KÕRGUSELE.
M8: JOONISED JA NENDES KASUTATUD LAHENDUSED ON KAITSTUD AUTORIÕIGUSTEGA

ENNO ARHITEKTUURIBÜROO Mere pst. 8, 10111 Tallinn, tel 6803880, fax 6803881, info@kennoab.ee	MTR EP10875308-0001 23.01.2003		Töö nr: A284- 1122	
Tellija: Mihhail Frolov	Arhitekt	K.Enno		10.2011
KÜ FILTRI TEE 6	Arhitektii a.	S.Vanaküla		10.2011
Objekt: TALLINN, KESKLINN FILTRI TEE 6 KORTERELAMU VÄLISSEINTE JA KATUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT				
Nimi: VAADE A	Staadium: EP	Mootkava: 1:100	Objekti nr:	Joonise nr: 6