



TÄHIS		KOGUS tk	2	AVA MÕÕT	
A-5 650X630(h) 				TÜÜP	-plastraamil aken
				TEHN. ANDMED	-lengi ristlõige vastavalt tootjale, plastist -3x klaaspakett -sulused vastavalt valmistajale -aknalaud ruumis valge, puidust E130
				VIIMISTLUS	-värv valge
				HELIPIDAVUS	30 dB
				SOOJUSJUHTIVUS	U=0,9 W/m2K
TÄHIS		KOGUS tk	7	AVA MÕÕT	
A-6 1100X500(h) 				TÜÜP	-plastraamil aken
				TEHN. ANDMED	-lengi ristlõige vastavalt tootjale, plastist -3x klaaspakett -sulused vastavalt valmistajale -aknalaud ruumis valge, puidust
				VIIMISTLUS	-värv valge
				HELIPIDAVUS	30 dB
				SOOJUSJUHTIVUS	U=0,9 W/m2K

MÄRKUSED:

ENNE AVATÄIDETE VALMISTAMIST TULEB AVA MÕÕDUD ÜLE KONTROLLIDA!

KLAASIPAKSUSED JA AVATÄIDETE MUUD TEHNILISED NÄITAJAD TULEB EHITAJAL KOOSKÕLASTADA ENNE TELLIMUSE VORMISTAMIST!

SKEEMIL AVAD KUJUTATUD VAADATUNA VÄLJAST

PIIRAJAD USTELE PAIGALDADA VASTAVALT VAJADUSELE!

UKSED TEHA HELI-, TUULE- JA SOOJAPIDAVAD VASTAVALT NÕUETELE!

KAARDI- VÕI ELEKTRILISELT AVATAVATE LUKKUDE JA ANDURITE PAIGUTUS USTESSE NING NENDE VAJADUS KOOSKÕLASTADA HOONE VALDAJAGA!

USTE LUKUSÜSTEEMID KOOSKÕLASTADA HOONE VALDAJAGA! TULETÕKKEUSTELE PAIGALDADA UKSESULGURID!

KÄEPIDEMED PAIGALDADA VASTAVALT KASUTUSKOHALE JA -TIHEDUSELE VASTUPIDAVADEKSPLUATATSIOONILE JA ILMASTIKULE!

Akende ja uste - avatäidete paigaldusel kasutada aknalinte ja -tihendeid

NR.	KUUPÄEV	NIMI	SELETUS

EHITUSTÖÖDE LIIK			
LAIENDAMINE			
OBJEKT JA AADRESS			
KORTERELAMU LAIENDAMINE JA REK. TARTU			
TELLIJA			
JOONISE NIMI			
SPETSIFIKATSIOON			
TÖÖ NR.	PROJ. STAADIUM	KUUPÄEV	MÕÕTKAVA
T-19/2022	EP	08.09.2022	1:100
FAILI NIMI			JOONISE NR.
_EP.dwg			LEHT-13