



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рядом стоящие выключатели и розетки установить вертикально в общую линию в общей рамке.
2. Кабелеровку выполнить наружно за потолком. Спуски на выключатели и розетки выполнить скрыто в стенах.
3. Кабель ХРЛ-НФ. Сечение выбрать в соответствии номинальному току автоматических выключателей в щите.
4. В натяжном потолке встраиваемые точечные LED светильники, цветовая температура 2700К.
5. Существующие розетки и выключатели в прихожей/коридоре заменить на новые или, если указано, демонтировать.
6. Существующие домофон, звонок сохраняются.
7. Существующие устройства и кабели показаны штриховкой в фиолетовом цвете:

- СУЩЕСТВУЮЩАЯ РОЗЕТКА И КАБЕЛЬ
 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СВЕТИЛЬНИК И КАБЕЛЬ

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- НАРУЖНАЯ ОДИНОЧНАЯ РОЗЕТКА 230V, 16A, N, PE, IP44
- ВСТРОЕННАЯ ОДИНОЧНАЯ РОЗЕТКА 230V, 16A, N, PE
- ВСТРОЕННЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230V, 10A, N, PE
- ВСТРОЕННЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ВЕСКЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230V, 10A, N, PE
- ВСТРОЕННЫЙ ДВОЙНОЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230V, 10A, N, PE
- НАРУЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
- ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НА ПОТОЛКЕ
- ЗВОНОК (Динамик)
- ТРУБКА ДОМОФОНА
- КАБЕЛЬ 3G (L, N, PE)
- КАБЕЛЬ 3x (3L)