

Täpsem tööde loetelu (mööttudega):

1) KELDER

- * Ukse juurest lae sirgendustöö ja trepil oleva lae värvimine (240 cm x 110 cm)
- * Trepiääre seinapinna parandustöö ja värvimine (240 cm x 235 cm, 140 cm x 223 cm).

2) FUAJEE

- * Lae aukude parandus ja värvimistöö (50 cm x 50 cm);
- * Välisukse juures liistu kinnitamine ning lisaks parandustöö ja värvimine (100 cm x 50 cm);

3) TREPIKOJA ja FUAJEE vaheline ala

- * Olemasolevate katkiste liistude eemaldus ning parandustöö ja värvimine ning uute liistude kinnitamine;

4) TREPIKODA

- * Stendi juures oleva seina parandustöö ja eeltöö ning värvimine (70 cm x 230 cm; 137 cm x 152 cm; 155 cm x 230 cm);
- * Trepikoja esimese trepiäärse seinapinna parandustööd, eeltööd ja värvimine (285 cm x 225 cm; 180 cm x 230 cm);
- * Trepikoja teise trepiäärse seinapinna parandustööd, eeltööd ja värvimine (295 cm x 225 cm; 145 cm x 230 cm);

5) KORRUS 1/5K

- * Korterite uste 2 ja 4 vahel lae ja laejoone parandustööd ainult kahjustatud kohtade piires (30 cm x 5 cm; 120 cm x 5 cm);
- * Korterite uste 10 ja 12 vahel seina parandustöö tulenevalt ukseingi august ning eeltööd ja värvimine (170 cm x 215 cm);

6) KORRUS 2/5K

- * Lae värvimine korruse koridori ukse juures olevast suitsuandurist kuni esimese laelambini (330 cm x 120 cm);

7) KORRUS 3/5K

- * korterite uste 77 ja 79 vahel veekahjustustest tulenevalt seina ja lae parandustööd, eeltööd ning värvimine (310 cm x 215 cm; 115 cm x 310 cm);
- * korterite uste 87 ja 85 vahel lae joone ja seina parandustööd, eeltööd ja värvimine (310 cm x 215 cm; 20 cm x 10 cm);
- * korterite uste 97 ja 95 vahel seina riivamisest tekkinud kahju parandus, eeltööd ja värvimine (150 cm x 215 cm).

8) KORRUS 3/4K

- * Korterite uste 103 ja 105 seinakahju parandus, eeltööd ja värvimine (158 cm x 225 cm).

9) KORRUS 4/5K

- * Korterite uste 123 ja 121 vaheline lae ala veekahjust tulenevalt töötlusena ja eeltöö värvimiseks ning värvimine (500 cm x 125 cm);
- * Korterite uste 135 ja 133 vaheline sein tekkinud kahju parandustööd seinapinna riivamisena, eeltööd ning värvimine (310 cm x 211 cm);
- * korruse koridori ukse juures oleva seinapinna väiksemate täkete parandused ning eeltööd ja värvimine (43 cm x 195 cm).

10) KORRUS 4/4K

- * korruse koridori ukse juures oleva seinapinna väiksemate täkete parandused ning eeltööd ja värvimine (110 cm x 230 cm).
- * Korterite uste 146 ja 148 vahel oleva seinapinnal ukseingi augu parandustööd, eeltööd ja värvimine (160 cm x 230 cm);
- * Korterite uste 158 ja 156 vahel oleva seinapinna parandustöö, eeltöö ja värvimine (305 cm x 233 cm);

11) KORRUS 5/5K

- * korruse koridori ukse juures oleva seinapinna väiksemate täkete parandused ning eeltööd ja värvimine (43 cm x 200 cm).
- * Korterite uste 157 ja 159 vahelise seinapinna parandustööd, eeltööd ja värvimine ning korterite uste 159 seinapinna värvimine (310 cm x 235 cm; 90 cm x 37 cm).