

Puitfassaad

37	Puit-välisvoodri eemaldamine (palgini)	m ²	420
38	Palkide asendamine, proteesimine *	jm	100
	<i>maht täpsustub välisvoodri eemaldamisel</i>		
39	Horis. puitkarkass 100x50mm palkseinale koos rihtimisega	m ²	420
40	Soojustuse 100mm paigaldamine	m ²	420
41	Vert. roovitus 50x50 mm	m ²	420
42	Soojustuse 50mm paigaldamine	m ²	420
43	Tuuletõkkeplaat 13mm + vaheroov 25mm	m ²	420
44	Vertikaalse laudvoodri tegemine ol.oleva eeskujul	m ²	420
45	Akende vesipakkude paigaldamine	jm	90,5
46	Piirdelaudade paigaldamine	jm	280
47	Aknaplekkide paigaldamine	jm	90,5
48	Puitpindade viimistlemine	m ²	420