



- MÄRKUSED:
- Antud projekt on koostatud eelprojekti mahus vastavalt EVS 811:2007.
 - Hoone kandekonstruktsioonid ja sõlmed lahendatakse vajadusel eraldi tööprojekti.
 - Korstnad ja küttekehad on näidatud tingimärgina.
 - Kõik avad kontrollida enne avatäidet teellimist.
 - Rajatava hoone kõrgusmärgid täpsustada ehituse käigus.
 - Vundamendikonstruktsiooni täpsustab tellija valitud firma pinnaseuuringuid.