

TASAKAALUSTUSVENTIILIDE SEADED

Projekt: Elamu küttesüsteemi rekonstrueerimine

Töö nr.: 20110606

Kuupäev: 29.06.2011

Staadium: Põhiprojekt

Püstik / Tähis	Tasakaalustusventiil		q	dp	Seade	kv-arv
	Tootja / kood	Mõõt	l/h	Pa		
P1	Comap 751	DN15	137	3042	15.00	0.78
P2	Comap 751	DN15	47	3167	10.00	0.26
P3	Comap 751	DN15	43	3193	10.00	0.25
P4	Comap 751	DN15	47	3208	10.00	0.26
P5	Comap 751	DN15	115	3192	15.00	0.64
P6	Comap 751	DN15	259	3000	22.00	1.49
P7	Comap 751	DN15	115	3305	15.00	0.63
P8	Comap 751	DN15	47	3397	10.00	0.25
P9	Comap 751	DN15	43	3434	10.00	0.24
P10	Comap 751	DN15	47	3467	10.00	0.25
P11	Comap 751	DN15	115	3457	12.00	0.61
P12	Comap 751	DN15	263	3000	22.00	1.51
P13	Comap 751	DN15	115	3189	15.00	0.64
P14	Comap 751	DN15	47	3205	10.00	0.26
P15	Comap 751	DN15	43	3197	10.00	0.25
P16	Comap 751	DN15	47	3166	10.00	0.26
P17	Comap 751	DN15	137	3041	15.00	0.78
P18	Comap 751	DN15	230	3000	20.00	1.33
P19	Comap 751	DN15	97	3312	12.00	0.53
P20	Comap 751	DN15	101	3222	12.00	0.57
P21	Comap 751	DN15	238	3201	20.00	1.33
P22	Comap 751	DN15	270	3184	22.00	1.52
P23	Comap 751	DN15	238	3701	20.00	1.23
P24	Comap 751	DN15	97	3668	12.00	0.51
P25	Comap 751	DN15	101	3627	12.00	0.54
P26	Comap 751	DN15	238	3338	20.00	1.30
P27	Comap 751	DN15	270	3190	22.00	1.50
P28	Comap 751	DN15	238	3181	20.00	1.33
P29	Comap 751	DN15	97	3209	12.00	0.54
P30	Comap 751	DN15	101	3143	12.00	0.58
P31	Comap 751	DN15	227	3000	20.00	1.32
P32	Comap 751	DN15	25	3208	5.00	0.13
P33	Comap 751	DN15	25	3208	5.00	0.13
M1	Comap 751	DN32	1012	3741	22.00	5.22
M2	Comap 751	DN25	648	3966	22.00	3.26
M3	Comap 751	DN32	1631	3000	30.00	9.41
M4	Comap 751	DN25	961	3388	27.00	5.22