

Objekt: Uiemaa-Pärsti suvemaja ehitustööd

HINNAPAKKUMINE

Jrk.	Tööde nimetus	Ühik	Maht	Hind	Maksumus
1.	Ettevalmistustööd				
2.	Vundamendi ehitus				
2,1	Vundamendi geoteetiline mahamärkimine ja märktara ehitus	obj	1		
2,2	Vundamendi mullatööd	obj	1		
2,3	Vundamendi taldmiku killustikaluse ehitus	m³	4		
2,4	Vundamendi taldmiku 500x200 betoneerimine	m³	2,4		
2,5	Fibo 150 mm seinte ehitus	m³	3,5		
2,6	Horisontaalne hüdroisolatsioon	m²	3,5		
2,7	Vertikaalne soojustus EPS80 50 mm paigaldus	m²	23,4		
2,8	Vundamendiäärne tagasitõrje ol.ol pinnasega	obj	1		
3.	Aluspõrandate ehitus				
3,1	Põrandaalune tagasitõrje 800 mm	m³	26		
3,2	Põranda aluse soojustuse EPS80F 2x50mm ja kile paigaldus	m²	32,3		
3,3	Aluspõranda betoneerimine 80mm	m²	32,3		
4.	Puitkonstruktsioonide ehitus ehitus				
4,1	Seinte puitkonstruktsiooni ehitus	tm	1,5		
4,2	Vahelae puitkonstruktsiooni ehitus	tm	0,8		
4,3	Katuse puitkonstruktsiooni ehitus	tm	1,6		
5.	Vahelagede ehitus				
5,1	Vahelae lisalati 50x100 paigaldus	tm	0		
5,2	Käigutee ehitus	m²	6		
5,3	Kivivilla 200 mm ja aurutõkkepaber paigaldus	m²	32,3		
6.	Katuslagede ehitus				
6,2	Tuulekasti ehitus värvitud hõõvellauast 18x95	m²	34,5		
6,3	Katuse tuuletõkkeplaadi ja tuulutuslati 50x50 paigaldus sarikate vahele	m²	13,7		
6,4	Katuse aluskatte ja dist.liistu 22x50 paigaldus	m²	65,3		
6,5	Profiilpleki aluse roovituse 22x100 paigaldus	m²	65,3		
6,6	Profiilpleki kiviprofiil paigaldus koos lisatarvikutega	m²	65,3		

6,7	Vihmaveesüsteemi paigaldus	obj	1		
7.	Välisviimistlustööd				
7,1	Seintele lisalati 50x50 paigaldus	tm	0		
7,2	Kivivilla 150 mm paigaldus	m²	57		
7,3	Tuuletõkkeplaadi ja dist.liistu 22x50 paigaldus	m²	65		
7,4	Seinte kamine värvitus välisvoodrilauaga UTV 18x120	m²	65		
7,5	Nurgalauade 18x120 paigaldus	jm	21		
7,6	Sokli katmine tsementkiudplaadiga (hall)	m²	7,2		
7,7	Soklipleki paigaldus	jm	24		
8.	Avatäidete paigaldus				
8,1	Välisuste paigaldus	tk	1		
8,2	Akende paigaldus	tk	6		
8,4	Aknaveeplekkide paigaldus	jm	7,1		
8,5	Piirdeliistude 18x95 paigaldus välja	jm	20,3		
8,6	Puit aknalaudade 300 mm paigaldus	jm	2,6		
8,7	Puit pöselaudade 18x250 paigaldus sisse	jm	15,3		
8,8	Siseuste paigaldus (puit) koos viimistlusega	tk	4		
8,9	Siseuste piirdeliistude paigaldus	komp	8		
9.	Terasside ehitus				
9,1	Terassi vundamendi pinnatööd	obj	1		
9,2	Vundamendi talmiku killustikaluse ehitus	m³	1,1		
9,3	Vundamendi talmiku 500x500 betoneerimine	m³	0,3		
9,4	Columbia kivi 100 mm pööride ehitus koos täiend	m³	0,4		

9,4	Columbia kivi 190 mm postide ehitus koos talsbet.	m ³	0,4
9,5	Trepiastmete kandekonstruktsiooni betoneerimine	m ³	0,2
9,6	Terassi talastiku paigaldus süg.immu.pruss 50x150 paig	jm	38
9,7	Terassi laudise süg.immu.pruss 45x145 paigaldus	m ²	25,4
10.	Sisetööd		
10,1	Fibo5 100 mm seinte ladumine	m ²	25,1
10,2	Fibo silluste paigaldus	tk	4
10,3	Seinte kamine peitsitud sisevoodrilauaga STV 12x96	m ²	46
10,4	Seinte katmine n.k. kipsplaadiga	m ²	7,5
10,5	Fibo seinte osaline MP-75 ja kruntimine	m ²	40,2
10,6	Seinte plaatimine	m ²	17,1
10,7	Lagede katmine peitsitud sisevoodrilauaga STV 12x96	m ²	26,1
10,8	Leiliruumi ehitus	m ²	19,4
10,9	Põrandate plaatimine	m ²	11,8
10,10	Põrandalaua 28x95 paigaldus koos lakkimisega	m ²	18,6
10,11	Põrandaliistu paigaldus	jm	18,8
11.	Välisvõrgud		
12.	Sisemise kanalisatsiooni ja veevarustus		
12,1	Sisemise kanalisatsiooni paigaldus	obj	1
12,2	Sisemise veevarustuse paigaldus	obj	1

12,3	Soojusvahetiga boileri paigaldus	obj	1
13.	Elekter ja nõrkvool		
13,1	Sisemine kaabeldus, pistikud, lülitid	obj	1
13,2	Elektrikilbi ehitus	obj	1
13,3	El.põrandakütte paigaldus	obj	1
13,4	Elektrimõõtmine ja vastuvõtt	obj	1
14.	Küte ja ventilatsioon		
14,1	Korstna ehitus (punane tellis)	jm	4,7
14,2	Ventilatsiooni ehitus	obj	1
15.	Muud tööd		
15,1	Kümblustünni paigaldus	tk	1

Kokku:

Käibemaks 20 %:

Kõik kokku:

Hinnapakkumine ei sisalda:

- * kamina ja kerise maksumust ja paigaldus
- * sanitaartehnika maksumust ja paigaldust
- * valgustite maksumust ja paigaldust
- * haljastustööde teostamist
