

Objekt: Uiemaa-Pärdi sauna ehitustööd

HINNAPAKKUMINE

Jrk.	Tööde nimetus	Ühik	Maht	Hind	Maksumus
1.	Ettevalmistustööd				
1.1	Tee ja parkal ehitus koos pinnase koorimisega	m ²	500		
1.2	Võsa eemaldamine	obj	1		
2.	Vundamendi ehitus				
2.1	Vundamendi geoteetiline mahamärkimine ja märktara ehitus	obj	1		
2.2	Vundamendi mullatööd	obj	1		
2.3	Vundamendi taldmiku killustikaluse ehitus	m ³	6		
2.4	Vundamendi taldmiku 500x200 betoneerimine	m ³	3,8		
2.5	Fibo 150 mm seinte ehitus	m ³	5,7		
2.6	Horisontaalne hüdroisolatsioon	m ²	5,7		
2.7	Vertikaalne soojustus EPS 80 100 mm paigaldus	m ²	37		
2.8	Vundamendiäärne tagasitäide ol.ol pinnasega	obj	1		
3.	Aluspõrandate ehitus				
3.1	Põrandaalune tagasitäide 500 mm	m ³	56		
3.2	Põranda aluse soojustuse EPS 80F 2x50mm ja kile paigaldus	m ²	62,8		
3.3	Aluspõranda betoneerimine 80mm	m ²	62,8		
4.	Karkasseinte ehitus				
4.1	Seinte puitkonstruktsiooni ehitus	m ²	3		
5.	Vahelagede ehitus				
5.1	Vahelae puitkandekonstruktsiooni paigaldus	tm	1,7		
5.2	Vahelae kandekonstruktsiooni metalltala paigaldus	jm	12		
5.3	Kivivilla 100 mm ja aurutõkkepaberi paigaldus	m ²	56,5		
5.4	Laagide 50x50 paigaldus	m ²	56,5		
5.5	OSB plaadi 18 mm paigaldus	m ²	56,6		
6.	Katuslagede ehitus				
6.1	Katuse puitkandekonstruktsiooni paigaldus	tm	3		
6.2	Tuulekasti ehitus värvitud hõõvellauast 18x95	m ²	41,5		
6.3	Katuse tuuletõkkeplaadi 12 mm ja tuulutuslati 50x50 paigaldus	m ²	105		
6.4	Katuse aluskile ja dist.liistu 22x50 paigaldus	m ²	143		

6.5	Profiilpleki aluse roovituse 22x100 paigaldus	m ²	143		
6.6	Profiilpleki kiviprofiil paigaldus koos lisatarvikutega	m ²	143		
6.7	Vihmaveesüsteemi paigaldus (kandline, RR20)	obj	1		
6.8	Roovituse 50x100 paigaldus sarikate alla	tm	0,75		
6.9	Kivivilla 300 mm ja aurutõkkepaberi paigaldus	m ²	95		
7.	Välisviimistlustööd				
7.1	Seintele lisalati 50x50 paigaldus	tm	116		
7.2	Kivivilla 200 mm paigaldus seinale	m ²	116		
7.3	Tuuletõkkeplaadi 12mm ja dist.liist 22x50 paigaldus	m ²	116		
7.4	Seinte kamine värvitus välisvoodrilauaga UTV 18x120	m ²	116		
7.5	Nurgalaudade 18x120 paigaldus	jm	36		
7.6	Sokli katmine tsementkiudplaadiga (hall)	m ²	15		
7.7	Soklipleki paigaldus	jm	37		
8.	Avatäidete paigaldus				
8.1	Välisuste paigaldus	tk	2		
8.2	Akende paigaldus	tk	12		
8.3	Katuseakende paigaldus	tk	4		
8.4	Aknaveeplekkide paigaldus	jm	16,9		
8.5	Piirdeliistude 18x95 paigaldus välja	jm	45,4		
8.6	MDF valgete aknalaudade 400 mm paigaldus	jm	8,4		
8.7	Siseuste paigaldus	tk	9		
8.8	Siseuste piirdeliistude paigaldus	kompl	7		

9.	Terasside ehitus		
9,1	Terassi vundamendi pinnatööd	obj	1
9,2	Vundamendi talmiku killustikaluse ehitus	m³	1,1
9,3	Vundamendi talmiku 300x300 betoneerimine	m³	0,3
9,4	Columbia kivi 190 mm postide ehitus koos täisbet.	m³	0,4
9,5	Trepiastmete kandekonstruktsiooni betoneerimine	m³	0,3
9,6	Terassi talastiku paigaldus süg.immu.pruss 50x150 paigaldus	jm	46
9,7	Terassi laudise süg.immu.pruss 45x145 paigaldus	m²	30,8
10.	Sisetööd		
10,1	Kips vaheseinte ehitus 95mm	m²	55,5
10,2	Puitkarkasseinta katmine kipsplaadiga	m²	118,6
10,3	Lagede kamine kipsplaadiga metallkarkassil	m²	58,4
10,4	Lagede kamine peitsitud sisevoodrilauaga STV 12x96 puitroovil 22x50	m²	58,8
10,5	Kipsseinte pahteldus ja kruntimine	m²	207,1
10,6	Kipslagede ja -kaldlagede pahteldus ja kruntimine	m²	58,4
10,7	Seinte plaatimine	m²	21
10,8	Duššinurga hüdroisolatsioon	m²	7,4
10,9	Põrandate plaatimine	m²	12
10,10	Laminaatparketi paigaldus	m²	94,1
10,11	Põrandaliistu paigaldus	jm	91,5

11.	Välisvõrgud		
11,1	Septiku paigaldus ja imbväljaku ehitus	obj	1
11,2	Välimise kanalisatsiooni ehitus	jm	35
11,3	Kanalisatsioonikaevu paigaldus	tk	2
11,4	Välimise veetrassi ehitus	jm	30
11,5	Elektri toitekaabli paigaldus	jm	125
11,6	Maanduse paigaldus	obj	1
12.	Sisemise kanalisatsiooni ja veevarustus		
12,1	Sisemise kanalisatsiooni paigaldus	obj	1
12,2	Sisemise veevarustuse paigaldus	obj	1
12,3	Süvaveepumba, boileri, hüdrofori paigaldus	obj	1
13.	Elekter ja nõrkvool		
13,1	Sisemine kaabeldus, pistikud, lülitid	obj	1
13,2	Elektrikilbi ehitus	obj	1
13,3	El.põrandakütte paigaldus	obj	1
13,4	Elektrimõõtmine ja vastuvõtt	obj	1
14.	Küte ja ventilatsioon		
14,1	Korstna ehitus (Schiedel Rondo Plus ühelöörliline)	jm	7,9
14,2	Õhkkütte ja ventilatsiooni ehitus	obj	1
14,3	Soojuspumba paigaldus	obj	1
15.	Muud tööd		
15,1	Sisetrepi paigaldus	obj	1

Kokku:

Käibemaks 20 %:

Kõik kokku:

Hinnapakkumine ei sisalda:

- * puurkaevu puurimist
- * elektri liitumist
- * õhkküttega kamina ehitust
- * sanitaartehnika maksumust ja paigaldust
- * valgustite maksumust ja paigaldust
- * haljastustööde teostamist

Koostas:
