

Katendid Katendite plaan - hajastus

Sümbol	Tähis	Kirjeldus	m ²
[Symbol]	HaHo01	Hajastus_olemasolev - prügist puhastamine, tasandamine ja niitmine	4 770,95
[Symbol]	HaHo02	Hajastus_Hooldus - pinnase tasandamine, niidumuru, minimaalne kasvupinna	1 625,08
[Symbol]	HaHo03	Hajastus_hooldustööd juurekaitsetsoonis	99,42
[Symbol]	HaHo03	Hajastus_Hooldus - pinnase tasandamine, niidumuru, minimaalne kasvupinna	36,08
[Symbol]	HaHo04	Hajastus_olemasoleval betoonpinnal - prügist puhastamine	659,99
[Symbol]	HaHo05	Hajastus_olemasoleval betoonpinnal - prügist puhastamine	24,16
[Symbol]	HaHo06	Hajastus_olemasoleval betoonpinnal - prügist puhastamine	24,09
[Symbol]	HaKLi	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud	16,67
[Symbol]	HaLi	Hajastus-istutusala liivapinnaga	428,65
[Symbol]	HaMu	Hajastus - Multis tume	171,13
[Symbol]	HaMur01	Hajastus_Muru - juurekaitsetsoonis	187,01
[Symbol]	HaMur02	Hajastus_Muru - uus	627,58
[Symbol]	HaMur03	Hajastus_Muru - uus - tugialal	380,88
[Symbol]	HaPuu	Hajastus - Puudealune istutus	25,97

Olemasolevad puud		
Plaanil	Otsus	Kogus
[Symbol]	Hooldus	70
[Symbol]	Likvideerida	67
[Symbol]	Säilitada	160
[Symbol]	Ümber istutada	10

Hajastus puud-pöösad uus

2D	Tähis	Eestikeelne nimetus	Istiku kõrgus (cm)	Tüve läbimõõt (cm)	Kogus
[Symbol]	KrS	Sahhalini kirsipuu	>300-350	>4-5	4
[Symbol]	KsAld	Arukask 'Dalecarlica'	>300-350	>5	3
[Symbol]	MäÜ	Ümberistutatav Harilik mänd	-	-	13
[Symbol]	Tp	Toompihklakas 'Ballarina' või Toompihklakas 'Robin Hill'	>300-350	>5	4

Nimetus			Istutusala	Pindala (m ²)
MA_Hajastus_Peenar				
HEKK 01	Hajastus - Multis tume			11,62
HEKK 02	Hajastus - Multis tume			18,33
HEKK 04	Hajastus - Multis tume			5,97
HEKK 05	Hajastus - Multis tume			12,68
HEKK 06	Hajastus - Multis tume			38,00
HEKK 07	Hajastus - Multis tume			7,62
K 01	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud			2,10
K 02	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud			1,98
K 03	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud			2,00
K 04_01	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud			5,10
K 04_02	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud			1,76
K 04_03	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud			1,99
K 04_04	Hajastus-istutusala liivapinnaga kõrgendatud			1,74
KASKAAD 01	Hajastus-istutusala liivapinnaga			53,19
KASKAAD 02	Hajastus-istutusala liivapinnaga			142,30
LAVA 01	Hajastus-istutusala liivapinnaga			15,05
LIU-01	Hajastus-istutusala liivapinnaga			22,04
LIU-02	Hajastus-istutusala liivapinnaga			9,24
PANDUS 01	Hajastus-istutusala liivapinnaga			78,56
PANDUS 02	Hajastus-istutusala liivapinnaga			108,27
PUU	Hajastus - Puudealune istutus			25,97
PÖÖSAS 01	Hajastus - Multis tume			14,73
PÖÖSAS 02	Hajastus - Multis tume			3,49
PÖÖSAS 03	Hajastus - Multis tume			4,73
ROOS 01	Hajastus - Multis tume			1,91
ROOS 02	Hajastus - Multis tume			3,97
ROOS 03	Hajastus - Multis tume			28,94
ROOS 04	Hajastus - Multis tume			34,82
ROOS 05	Hajastus - Multis tume			13,48

Märkused

- Mahud on mõeldud plaanil. Töövõtja peab kontrollima mahud ja arvestama vajalikud lõikevarud või vertikaalplaneeringust tulenevad mahud.
- Puittaimede hooldus, istutamine vaid arboristi kaastöö
- Hajastuse teostamine hajastusspetsialisti poolt. Vajalik eriharidus, et tunda ära juurehaiguseid, istutike kvaliteedinõudeid jms.



Muru hooldusega näidatud alal SÄILTADA KÕIK elus määrid. Eriharidusega arboristi toetada vajadusel harvendamine.

Muru hooldusega näidatud alal SÄILTADA KÕIK elus määrid. Eriharidusega arboristi toetada vajadusel harvendamine.

Pöösastiku tagasihoidlikus nii, et pöösastik saaks suured tingimised. Kõik pöösastikud lastud lõigata enne kevadet.

Juurepõu ja liivapinnast võimatuks alles jätta ja reoveetada kui ehitustööd ei sega. Isekõrvilised ja agressiivsed juurekõrvilised puud lõigata.

HOOLDADA selle halduse pöösastik. Sees kasvav taimestik lõigata arboristi poolt!

Ehitustööde ajal betooni kaitsvate hajastuse alla alaga piirata

Kontaineritelli kinnisplatsi nimemahuti
Tüüpimärgi asukoht