

KIPSITÖÖD, VÄRVIMINE JA PAHTELDAMINE

Köök	Maht	ühik	Ühikhind	Maksumus
Seina aluspinna ettevalmistamine pahteldamiseks. Vana tapeet on enamuse mahus eemaldatud, aga kohati vajab veel eemaldamist.	26,7	m2		
Seina aukude parandamine kipsplaadiga, suurtele avadele teha ka karkass ja ühenduskohad jäigalt ühendada (st mitte ainult tagumise sein külge liimida). Torude kollektor jääb avatuks, aga viimistleda - seinavahed kinni panna, torude tagumine sein krohvida/pahteldada, eesmärk, et jääks viisakas. Servad samuti viimistleda.	5,0	kmpl		
Köögimööbli taguse seinas on vanade plaatide krohvisegu, mida ei saa eemaldada ilma kipsplaati lõhkumata. Seetõttu on vajalik teostada terve sein tasandamine ~2-3mm ja sein võrguga armeerida.	8,0	m2		
Seinte lauspahteldamine ja lihvimine 2x (vuukide, aukude, kipsplaadi ühenduste, nurkade armeerimine)	26,7	m2		
Seinte värvimine krundiga 1x ning pealiskihviga 2x Acrylate Matte Viva Color	26,7	m2		
Lae servas perimeetris on varasemast liistust liimijäljed. Need eemaldada ja üle värvida	1,0	kmpl		
Ukeava pale viimistlemine (pahteldamine ja lihvimine 2x, nurkade armeerimine metallist nurgaliistuga)	1,0	kmpl		
Esik-Koridor				
Seina aluspinna ettevalmistamine pahteldamiseks. Vana tapeet on enamuse mahus eemaldatud, aga kohati vajab veel eemaldamist.	24,9	m2		
Seina pahteldamine, lihvimine ja värvimine (1x krunt + 2x värgimine Acrylate Matte Viva Color) esikus ja koridoris	24,9	m2		
Välisukse ja elutuppa suunduva ukseava ümbruse ehitamine kipsiga või krohvimine. Praegu on seal halb lahendus. Kipsi paigaldamine pesumasina veevõtu toru ümber	1,0	kmpl		
Seinas vajalikud kohad armeerida, et hiljem ei tuleks pragusid				
Tekkinud prügi utiliseerimine				
Tööd teostada vastavalt MaalausRYL 2012 standardile klass RL02.				