

**KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:**

OL.OL. BETOONPLOKKIDES MÜÜR 600mm
Kingspan Therma TW50 100mm. Plaadid liimida ol.ol. seinale külge ja vuugid tihendada liimvahuuga. Prussidega vuugid vuugid teipida. Isolatsioonitüübel l=140mm, 4tk plaadi kohta, pead teipida vuugiliindiga
Metallkarkass mütsiprofiil 15mm samm 400mm
Värvitud Tempesi plaat 10mm

Sügavimmutatud pruss 45x95

Raudbetoonist sillutisriba, betoon C25/30 S3,
armatuurvõrk 5x150x150 80...90mm või
asfaltbetoon 80mm

Tihendatud killustik 16–32mm b=100mm

Tihendatud liivast alus b=100mm

Elastne mastiks

KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:

OL.OL. BETOONPLOKKIDES MÜÜR 600mm
Soojaisolatsiooniplaadid EPS 200 FOAM 100mm sulundiitega, maapinnast h=1650mm
Vundamendikate Delta + katteliist

JOONIS		LOIGE 4 SEINA SOKLI SOLM	
OBJEKT		MÕÕTKAVA 1/10	
Aadress		Harjumaal, Harku vallas Harku alevik	
TELLUJA		KUUPAEV 22.04.2025	
PROJEKTEERIS		ALLKIRI	
Töö nr.	P210425	Joonise nr.	4