Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu läbimõõt [mm]	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
K-2	1	K2	800 / 630	PE	1.91	0.60



Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
1	200	PP	0°	0.00
2	200	PP	180°	0.00
3	200	PP	270°	0.00
4	63	PE	315°	1.00

PE-toru otsad jätta mõlemale poole 30-cm pikkustena lahtiste korkidega.
Teleskoop jätta standardse pikkusega vaatamata survetoru kõrgele kõrgusele.
Objektil lõigatakse teleskoop parajaks vastavalt sobivale kõrgusele.

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu läbimõõt [mm]	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
K-1	1	K2	400 / 315	PE	0.66	0.00



Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
1	200	PP	0°	0.00
2	200	PP	151°	0.00
3	200	PP	315°	0.15

Ülevool teha perspektiivse immutusala jaoks. Teleskoop teha natuke pikem, et saaks hiljem vajadusel lõigata

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu läbimõõt [mm]	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
RK-1	1	K2	560/500	PE	1.10	0.80



Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
1	200	PP	0°	0.00

Restkaev varustada 300-liitrise settepalliga.