**KORTERELAMU**
**SOKLI REKONSTRUEERIMINE SOOJUSTAMISEGA**

# TÖÖDE TEOSTAMISE TABEL

| Nr | Töö nimetus | Ühik | Maht |
|---|---|---|---|
| **1** | **VÄLISRAJATISED** | | |
| | **Ettevalmistus ja lammutus** | | |
| | Sillutisriba hoone ümber | m2 | 44 |
| | Peasissekäigu raudbetoonist välistrepp | objekt | 1 |
| | Tagafassaadi keldrisse viiva sissepääsu betoontrepp | objekt | 1 |
| | Telliskivimüüritis uue aknaava rajamise kohas | m2 | 3 |
| | Peafassadil raudbetoonist pandus | objekt | 1 |
| | | | |
| | Kaks metallist siseust keldrikorrusel | tk | 2 |
| | | | |
| | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | objekt | 1 |
| | | | |
| | **Hoonealune süvend** | | |
| | Kaeve-ja täitetööd | objekt | 1 |
| | | | |
| | **Sillutiriba armeeritud betoonist b=700 мм** | m2 | 47,0 |
| | Betoon C25/30 | m3 | 5,00 |
| | Armatuurvõrk d6 150/150 | m2 | 47,0 |
| | Tihendatud liiv 50 мм | m3 | 3,4 |
| | | | |
| | **Välistrepp VT-01** | objekt | 1 |
| | Betoon C30/37 | m3 | 1,3 |
| | Armatuurvõrk d8 150/150 | m2 | 9,7 |
| | Armatuurvõrk d6 150/150 | m2 | 6,7 |
| | Tihendatud liiv 50 мм | m3 | 0,3 |
| | Tihendatud killustik 200 мм | m3 | 1,0 |
| | Pesubetoonplaat | m2 | 5,0 |
| | | | |
| | **Välistrepp VT-02** | objekt | 1 |
| | Betoon C30/37 | m3 | 1,3 |
| | Armatuurvõrk d8 150/150 | m2 | 6,6 |
| | Armatuurvõrk d6 150/150 | m2 | 7,0 |
| | Tihendatud liiv 50 мм | m3 | 0,3 |
| | Tihendatud killustik 200 мм | m3 | 1,0 |
| | | | |
| | **Maa-ala pinnakatted** | | |
| | Asfaltkatte taastamine | $м^2$ | 5 |
| | Murupinna taastamine | objekt | 1 |
| | | | |
| **2** | **ALUSED JA VUNDAMENDID** | | |
| | **Vundamendid hüdroisolatsioon koos soojustusega** | | |
| | Võõp hüdroisolatsioon | $m^2$ | 146,00 |
| | Soojustus vahtplast EPS 120 PERIMEETER PLUSS 100 mm | $m^2$ | 116,00 |
| | Kaitsemembraan Gutta | $m^2$ | 146,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Vundamendi täite | objekt | 1 |
| | | | |
| **4** | **FASSAADIELEMENDID** | | |
| | **Aknad** | | |
| | Aken A-1_1,0x0,5m | tk | 3 |
| | Aken A-2_1,0x0,7m | tk | 3 |
| | Õhu tuulutusklapp | tk | 6 |
| | Akna veeplekk | jm | 6,00 |
| | Akna otsaplekk | tk | 6 |
| | | | |
| | **Sokli viimistlus koos soojustusega** | | |
| | Tsementkiudplaat Kivex (h=~1,6m) | $m^2$ | 160,00 |
| | Tuulutuslatt 22x100 samm 625mm | $m^2$ | 160,00 |
| | Tuuletõke | $m^2$ | 160,00 |
| | Puitkarkass pruss 50x50 samm 600mm | $m^2$ | 160,00 |
| | Soojustus vahtplast EPS 120 PERIMEETER PLUSS 50 mm | $m^2$ | 160,00 |
| | Puitkarkass pruss 50x100 samm 600mm | $m^2$ | 132,00 |
| | Soojustus vahtplast EPS 120 PERIMEETER PLUSS 100 mm | $m^2$ | 132,00 |
| | | | |
| | Fassaadi värvimine | $m^2$ | 19,00 |
| | | | |
| **5** | **RUUMITARINDID** | | |
| | | | |
| | **Siseuksed (tuletõkke uks)** | | |
| | TTU-1 metallist tuletõkke uks EI90 1,0x2,1 m | tk | 1 |
| | TTU-2 metallist tuletõkke uks EI90 S200 1,0x2,1 m | tk | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Ilma koeff-ta** | |
| | | | |