

Töö nimetus**Objekti aadress****Stadium****Töö number****Projekti osa****Versioon****Projekteerija****Vastutav spetsialist**

kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud

Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Eelprojekt

AQ21221

VKV

v01

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU**KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - V11 PAIGALDAMINE**

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurvevõrku PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	3,4	jm.		0,00
2	Elektrikeevistühikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
3	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		3,4	jm.		0,00
4	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		3,4	jm.		0,00
5	Veemõõdusõlm veemõõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
6	Olemasoleva veetorustiku ühendamine maakraanist lahti koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
7	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
8	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	4,5	jm.		0,00
9	Plastist kanalisatsiooni kontrollkaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0,00
10	Olemasoleva kogumismahuti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
11	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
12	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**KM 20%: **0,00**Summa: **0,00****Märkused:**

- Kanaliseerimise ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.
- Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.
- Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsiooniga ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmselgelt käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- Objektile võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
- Katete taastamise mahud võivad täpsustada ehitustööde käigus.

Koostas:

..