

Pakkumuste algandmed

Kattematerjal Asfalt:

Teenus/toode	Ühik	Kogus
Katend		
Olemasoleva aluspõhja profileerimine lisa materjaliga h=5cm	m2	1804
Asfalteerimistööd AC 16 surf h=6cm 45% gr.	m2	1804
Drenaaž ja truubid		
Kaevude loodimine tee tasapinda (sh vajadusel 1 tõsterõngas kaevu kohta)	tk	4
Märgistus		
Joonimine (kollane joon)	jm	80
Joonimine nr. 911 värviga (valge)	jm	300

Kattematerjal kombineeritud asfalt ja tänavakivi:

Murukivi võiks kasutada parkimiskohtadel, sest parkla on vähese kaldega ja murukivi võimaldab liigvee imbumise pinnasesse.

Teenus/toode	Ühik	Kogus
Katend		
Olemasoleva aluspõhja profileerimine (murukivi alune osa)	m2	920
Killustikaluse ehitus (asfaldi alune osa, sh lisa materjal h=5cm)	m2	884
Tänavakivide tarne, aluse pant ja tagastus (Murukivi, hall, 80mm)	m2	920
Sängituskiht 2/8 fraktsioon, vuugiliiv, vuugimuld/graniitkillustik ja/või muruseeme	m2	920
Asfalteerimistööd AC 16 surf h=6cm 45% gr.	m2	884
Tänavakivide paigaldus ja viimistlemine	m2	920
Drenaaž ja truubid		
Kaevude loodimine tee tasapinda (sh vajadusel 1 tõsterõngas kaevu kohta)	tk	4
Märgistus		
Joonimine (kollane joon)	jm	80
Joonimine nr. 911 värviga (valge)	jm	300

Kattematerjal tänavakivi:

Murukivi võiks kasutada parkimiskohtadel, sest parkla on vähese kaldega ja murukivi võimaldab liigvee imbumise pinnasesse.

Teenus/toode	Ühik	Kogus
Katend		
Olemasoleva aluspõhja profileerimine	m2	1804
Tänavakivide tarne, aluse pant ja tagastus (Kartano, hall, 80mm)	m2	884
Tänavakivide tarne, aluse pant ja tagastus (Murukivi, hall, 80mm)	m2	920
Sängituskiht 2/8 fraktsioon, vuugiliiv, vuugimuld/graniitkillustik ja/või muruseeme	m2	1804
Tänavakivide paigaldus ja viimistlemine	m2	1804
Drenaaž ja truubid		
Kaevude loodimine tee tasapinda (sh vajadusel 1 tõsterõngas kaevu kohta)	tk	4
Märgistus		
Joonimine (kollane joon)	jm	80
Joonimine nr. 911 värviga (valge)	jm	300