

PLAATIMISTÖÖD				
Köök				
Põranda plaatimine, vuukimine ja vuugivahendiga töötlemine, teostada korrektsed toa üleminekud metallist plaadiliistuga. Põrandaplaat Cersanit 298x298mm hall. EAN 5901771006626 / Plaat tellija poolt	11,3	m2		
Esik-koridor				
Korrekse ülemineku vuugi tegemine elutoa ja esiku vahel. Lõigata sirgelt laminaat läbi, paigaldada madal lävepakk ja teha viisakas ühendus.	1	kmpl		
Põranda plaatimine ja vuukimine. Sokliplaadi paigaldamine h=10cm. Põrandaplaat Cersanit 298x298mm hall. EAN 5901771006626 / plaat tellija poolt	3	m2		
WC				
WC poti eemaldamine ja säilitamine ning hiljem tagasi paigaldamine	1	kmpl		
Põranda plaatimine ja vuukimine. Vuukide töötlemine vahendiga. Servadesse ja otstesse paigaldada alumiiniumist liist. Põrandaplaat Cersanit 298x298mm hall. EAN 5901771006626 / plaat tellija poolt	1	m2		
Seinte plaatimine (ukse paled, võõmõõtja juures kõrgendus jt kohad, kõik seina ja horistonaalpinnad). Nurkades kasutada alumiiniumist nurgaliiste. KER.PLAAT 29.8X74.8 BALLARE E.LUU (1.34), 502780416 / plaat tellija poolt	9,71	m2		
DUŠŠIRUUM				
Duššialuse kaldpinna ja tõkke ehitamine. Renntapi paigaldamine täpselt seina äärde ja kanalisatsiooni ühendamine. Soovi korral on olemas Styrofoam250 plaat põranda tõstmiseks. Vajalik tekitada ühes suunas põranda kalle trappi ning külgsuunas vee liikumise takistamiseks madal piire kõrgusega ~5cm kaldpinna kõrgemast kohast	1	kmpl		
Põranda plaatimine ja vuukimine. Vuukide töötlemine. Kõik servad, sh kõrgenduse servadesse alumiiniumist plaadiliistud. Põrandaplaat Cersanit 298x298mm hall. EAN 5901771006626 / plaat tellija poolt	1,4	m2		
Seinte plaatimine (ukse paled sh, kõik seina ja horistonaalpinnad). Nurkades kasutada alumiiniumist plaadi nurgaliiste. KER.PLAAT 29.8X74.8 BALLARE E.LUU (1.34), 502780416 / plaat tellija poolt	12,06	m2		
MUUD TÖÖD				

Elutoa ja koridori ning elutoa ja magamistoa ustele paigaldada madal lävepakk. Vajalik teha laminaati korrektne sisselõige ja lävepakk paigaldada. Praegu põrandal puuduvad deformatsioonivuugid ja laminaat paisub kohati üles.	2	kmpl		
Laminaatparketi paigaldamine koridori	3	m2		
Põrandaliistude paigaldamine kööki ja esikusse. Põrandaliist UK 1691MDF24V 4740538012682	13	jm		
Ustele ja köögiaknale piirdeliistude paigaldus. UKSEPIIRDELIIST 15*70 MÄND VALGE KOMBI 7kmpl. 740538003703 / Espak	7	kmpl		
Plaatide vuukide töötlemine vuugikaitsevahendiga.	36	m2		
Põranda ja seina mustrid oleksid korrektsed ja loogilised. Seina ja põranda vuugid ajada omavahel kohakuti. Eesmärk on võimalike veelekete korral takistada veel minemast konstruktsiooni sisse, kahjustada materjale või jõudmast alumiste naabrite juurde				
Tekkinud prügi utiliseerimine				
Tööd teostada vastavalt SisäRYL 2013 standardile klass 1				