Komposiittorude spetsifikatsioon

Tähis	Kirjeldus	de [mm]	Kogupikkus [m]	Näidistootja
MLCH	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru, sinises kaitsehülsis	16.0 mm	9.2 m	Uponor
MLCH	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru, sinises kaitsehülsis	20.0 mm	1.8 m	Uponor
MLCH	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru, punases kaitsehülsis	16.0 mm	3.7 m	Uponor
MLCH	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru, punases kaitsehülsis	20.0 mm	1.9 m	Uponor
MLC	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru	16.0 mm	39.1 m	Uponor
MLC	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru	20.0 mm	19.3 m	Uponor
MLC	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru	25.0 mm	25.2 m	Uponor
MLC	Tarbevee 5-kihiline komposiittoru	32.0 mm	16.0 m	Uponor

Muude torude spetsifikatsioon

Tähis	Kirjeldus	de [mm]	Kogupikkus [m]	Näidistootja
PP	Reovee kanalisatsiooni PP muhvtoru	32 mm	2 m	Pipelife
PP	Reovee kanalisatsiooni PP muhvtoru	50 mm	10 m	Pipelife
PP	Reovee kanalisatsiooni PP muhvtoru	110 mm	28 m	Pipelife

Toru armatuuri spetsifikatsioon

Tähis	DN	Kirjeldus	Kogus	Näidistootja
F1	25 mm-25 mm	Tarbevee mehaaniline filter DN25, tagasipestav, sõel 100 mikronit	1	Pulifil
KK	15 mm-15 mm	Tarbevee kuulkraan	19	VIR
KK	20 mm-20 mm	Tarbevee kuulkraan	1	VIR
KK	25 mm-25 mm	Tarbevee kuulkraan	1	VIR
TLK	15 mm-15 mm	Tarbevee tagasilöögiklapp	2	VIR

Torude isoleerise spetsifikatsioon

Tüüp	Toru De	Isol.paksus	Pikkus	Kirjeldus	Tootja
SI	110 mm	30 mm	8.7 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	32 mm	30 mm	8.5 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	32 mm	20 mm	7.5 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	25 mm	50 mm	11.3 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	25 mm	40 mm	8.2 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	25 mm	20 mm	5.6 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	20 mm	50 mm	6.5 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	20 mm	40 mm	3.7 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	20 mm	20 mm	4.7 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	16 mm	50 mm	7.1 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	16 mm	40 mm	15.8 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc
SI	16 mm	30 mm	4.9 m	Mineraalvillakoorik, alum.kattega, külma tarbevee ja sademevee toru puhul veeaurukindel paigaldus	Paroc

Mehaaniliste seadmete spetsifikatsioon

Tähis	Kirjeldus	Kogus	Näidistootja
GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX TDT	Tarbevee tsirkulatsioonipump, taimeriga	1	Grundfos

Kanalisatsiooni äravoolude ja veevarustuse muude ühenduste rajamise spetsifikatsioon

Kirjeldus	Kogus
Kätepesuvalamu äravool	3
Köögivalamu ja nõudepesumasina äravool	1
Küttesõlme soojatarbeveeboileri ühendus, s.h küttesüsteemi lisatäite ühendus	1
Pesumasina äravool	1

San.seadmete ja veeühenduste spetsifikatsioon

Tähis	Kirjeldus	Kogus	Näidistootja
Duši veeühendus	Dušile veeühenduste rajamine	1	-
Kätepesuvalamu veeühendus	Kätepesuvalamule veeühenduste rajamine	3	-
Köögisegisti veeühendus	Köögisegistile veeühenduste rajamine	1	-
Külmumiskindel kastmiskraan	Külmumiskindel kastmiskraan DN15	1	Oras
Pesumasina veeühendus	Pesumasina veeühendus rajamine	1	-
RENN	Geberit paigalduskomplekt CleanLine duššikanalite jaoks, põrandat läbiv paigaldus	1	Geberit
WC1	Seinasisese loputuskastiga WC-poti ühendused	2	-
WC-veeühendus	Põrandapealse WC-potile seina veeühenduse rajamine	1	-

Märkused:
1. Loetelus on toodud põhimaterjalid. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.
2. Sanseadmete lõplik valik ei kuulu antud projekti mahtu.

Versiooni nr	Muudatuse sisu	Muudatuse teostaja	Kuupäev
v01	Esimene väljaanne	M.Simpson	2026-05-29

[redacted] **hoone veevarustuse ja kanalisatsioon**
Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond

Töö nr: **5V2619**
Staadium: PP

[redacted]
Joonise nimetus
Spetsifikatsioon

Vastutav spetsialist: M.Simpson
Projekteerija: M.Simpson
Projekteerija: -

Mõõtkava / Formaat: / A3
Kuupäev: 2026-05-29
Joonise nr / Versiooni nr: **VK-8-01** / **v01**

Viisvet OÜ (registrikood 17369070) +372 51965979 martin@viisvet.ee https://viisvet.ee/