

VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK

Ehitusmaterjalide loetelu				
TABEL 1				
Nr.	Materjal	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5
Kanalisatsioonitorustik				
1	Kanalisatsioonitoru PVC De160 SN8	jm	238,5	näit. PipeLife
2	Survekanalisatsioonitoru PE100 SDR17 De90	jm	79,5	näit. PipeLife
3	Märkelint/-traat isevoolsele torule	jm	238,5	näit. PipeLife
4	Märkelint/-traat survetorule	jm	79,5	näit. PipeLife
5	Teleskoopiline kontrollkaev PE De200/160 kaas 40T	tk	6	näit. PipeLife
6	Teleskoopiline kaev PE De400/315 kaas 40T	tk	5	näit. PipeLife
7	Teleskoopiline kaev PE De560/500 kaas 40T	tk	2	näit. PipeLife
8	Voolurahustuskaev PE De400/315 40T	tk	1	näit. PipeLife
9	Kanalisatsioonitorule PP liitmikud s.o siirdmikud, muhvid jne.	obj	1	
10	El.keevisliitmikud PE-torudele s.h muhvid, üleminekud	obj	1	
11	Reoveepumpla D1600, q=4,0 l/s , hst=3,8m	tk	1	
12	Äärikutega siiber DN50+ spindlipikendus+kape	tk	1	
13	Äärikutega siiber DN150+ spindlipikendus+kape	tk	1	
14	Kaitsetoru De160 torule De90 surveklassiga 1250 N/ rõngasjäikus 16 kN/m ²	jm	19	
Veetorustik				
1	Veetoru PE100 SDR11 De32x3.0 PN16	jm	73,5	
2	Veetoru PE100 SDR17 De63x3.8 PN10	jm	212	
3	Märkelint/-traat veetorule	jm	285,5	
4	Elektrikeevis sadul De63x32 PN16	tk	3	
5	Maakraan DN25 PE De32 otstega koos spindlipikenduse ja kapega 25T	tk	6	
6	Äärikutega siiber DN50+ spindlipikendus+kape	tk	3	
7	Äärikutega kolmik DN150x100x150	tk	1	
8	Äärikute siirdmik DN100-50	tk	1	
9	Äärikutega siiber DN50+ spindlipikendus+kape	tk	1	
10	PE kaelus De63 äärikuga DN50	tk	1	
11	El.keevisliitmikud PE-torudele s.h muhvid, üleminekud	obj	1	
12	Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud projekt lahenduse väljaehitamiseks	obj	1	
13	Veemöödukaev D1200 +veemöödtja sõlmega	tk	1	näit.Fertil OÜ
14	Kaitsetoru De110 torule De63 surveklassiga 1250 N/ rõngasjäikus 16 kN/m ²	jm	19	
ÜLDTÖÖD				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja ära viimine pärast tööde lõpetamist.	obj	1	

Veevarustuse ja kanalisatsiooni
välisosa põhiprojekt

2	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine)	obj	1	
3	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine	jm	604	
4	Survetorustike läbipesu ja katsetamine	jm	365	
5	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	jm	239	
6	Ehitatud torustike teostusmöödistus	obj	1	
7	Lõpetustööd	obj	1	
8	Ehitustööd, mis pole eespool loetletu, kuid on vajalikud projekti lahenduse järgi	obj	1	
PEAMISED KAEVETÖÖMAHUD				
1	1 toru kaevikus (KS-1)	jm	30	
2	2 toru kaevikus (V-1+K-1; V-1+KS-1)	jm	265,3	
3	toru paigaldus kinnisel meetodil (V-1, KS-1)	jm	40	
4	Välja kaevatava pinnase maht kokku	m3	873	

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.