

ELAMU EVAKUTSIOONIVALGUSTUSE ÜLDELEKTRIPAIGALDIS

Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiumaa

TÖÖ NR. 040225/IM

PÕHIPROJEKT

Koostas:

Kuupäev: 28.02.2025

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
		KAABLIID JA JUHTMED			
1.		VASKKAABEL XPJ-HF C 3G1,5	26	m	Vajadusel lisada
		INSTALLATSIOONI MATERJALID			
1.		HARUTOOS IP44, pinnapealne	2	tk	Vajadusel lisada
2.		INSTALLATSIOONIKARBIK 10X10	12	m	Vajadusel lisada
		VALGUSTID			
1.	1	EATON SafeLite SL20 M/NM IP42 150lm 1h	1	tk	
2.	2	Beghelli RondoLed 230lm 3h Autotest	3	tk	

MÄRKUSED:

1. POLE ARVESTATUD ABIVAHENDITEGA (kinnitusklambrid, ühendustarvikud, kaevetööde materjalid jms.).
2. KUI SPETSIFIKATSIOONI JA JOONISTE MATERJALIDE KOGUSTES ON VAHE, SIIS ALUSEKS VÕETAKSE JOONISTEL OLEVATE MATERJALIDE KOGUSED
3. VALGUSTID VÕIB VÄLJAVAHETADA SAMAVÄÄRSETE VÕI PAREMATE PARAMEETRITEGA VALGUSTITE VASTU KOKKULEPPEL TELLIJAGA.