

## SELETUSKIRI

### SINISE JOONEGA PIIRATUD ALA (elamu esine plats)

- Pindala **530 m<sup>2</sup>**
- Äärekivide perimeeter **93 m**
- Äärekivid - **Porfüürist äärekivi 8 x 20-25cm x vaba pikkus (ca 25-50cm), murtud pind Lossikivi Oü**
- **Hetke olukord** – ala on kaetud 90% osas jämeda killustikuga, mille all on kruus ja need on omavahel osaliselt segunenud. 10% alast on savine, mida ei pea võibolla eemaldama, sest jääb äärekivi perimeetri lähedusse ja on tasapinnaliselt oluliselt madalam, kaldeid arvestades, peaks sinna lisama pigem killustikku peale.
- Eesmärk on luua parkla:
  - Eemaldada näidatud alalt savisegune killustik (ca 200-300 mm sügavuselt), tuleb hinnata koha peal, kas on kõik vaja eemaldada. Pakkumise arvestada, et on vaja!
  - Teha alale korrektsed kalded, vastavalt kliendi soovitud suunale
  - Väravaautomaatika toitekaabli paigaldus, koos kõriga ca 60 m.
  - Geotekstiili paigaldus killustiku alla
  - Paigaldada jäme killustik (peab olema tihendatud - vibreeritud või teerullitud). Kihi paksus ca 300 mm
  - Paigaldama äärekivid – selliselt, et need oleksid kindlalt seguga fikseeritud, et sõiduki rattaga kokkupuutumisel ei nihkuks paigast.
  - Paigaldada dekoratiivne peenkillustik (peab olema tihendatud). See jääbki alale lõppviimistluskihiks. Kihi paksus ca 100-120 mm
  - **NB! Äärekivide paigaldusele** peab kehtima 2 aasta pikkune garantii. S.t. , et kivide paigaldus ja aluspinnase ettevalmistamine tuleb töö teostajal hoolikalt läbi mõelda! Äärekivid ei tohi ära vajuda!

### PUNASE JOONEGA PIIRATUD ALA (ühendustee maja ja kõrvalhoone vahel)

- Pindala 215 m<sup>2</sup>
- Tee laius 2,5 m
- Terasest muruäärise perimeeter 160 m (terase paksus 6-8 mm, soovituslikult Corteni teras). Paigaldus peab saama selline, et sellest võib murutraktoriga üle sõita ja see ei tohi ära vajuda!
- **Hetke olukord** – ala on kaetud 100% ulatuses muruga.
- **Eesmärk** on luua juurdepääsutee:
  - Eemaldada alalt murukamar, koos pinnasega. Ca 200-300 mm sügavuselt
  - Muru ja pinnase saab vedada kliendi poolt näidatud kohta ja tuleb tasandada. (kohe objekti kõrval)
  - Geotekstiili paigaldus (kogu teele)
  - Paigaldada SINISELT alalt ära veetud killustik. Uut killustikku pole siia vaja. Kui tuleb puudu, siis arveldatakse pakkumisest eraldi. (peab olema tihendatud - vibreeritud või teerullitud). Kihi paksus ca 200 mm.
  - Paigaldama terasest muruäärise – selliselt, et need oleksid kindlalt fikseeritud ja piisava sügavusega. Teras serv ei tohi jääda terav (et ei löikaks sisse inimese jalale või murutraktori rehvide). Ja sõiduki rattaga kokkupuutumisel ei tohi paigast nihkuda. Soovituslik on kasutada
  - Paigaldada dekoratiivne peenkillustik (peab olema tihendatud). See jääbki alale lõppviimistluskihiks. Kihi paksus ca 100-120 mm.

Kõik materjalid on töö teostaja poolt. Seletuskirjaga on kaasas selgitav joonis.