

EHITUSTÖÖDE MAHUTABEL

	Kulu kirjeldus	Möött-ühik	Tööde maht	Ühiku hind	Maksumus
1	VÄLISRAJATISED				0
11	Ettevalmistus ja lammutus				0
117	Hoonete ja rajatiste lammutamine				
	Katuse keskosa redelite ajutine demonteerimine	tk	2	0	0
	Vanade katauseluukide demonteerimine	tk	2	0	0
	Ventilatsioonikorstende avamine, nende telliskõrgenduste lammutamine	jm	35	0	0
	Antennide jms. Ajutine eemaldamine	obj.	1	0	0
	Parapet avamine, katete eemaldamine	jm	180	0	0
118	Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine	obj	1	0	0
4	FASSAADIELEMENDID JA KATUSED				0
48	Katusetarindid				0
485	Elemendid				0
	Parapeti ehitus (immutatud prussist 50x100mm karkass, veekindel vineer 15mm katteks peal ja välisküljel, 100mm soojustusvill karkassi vahel, veeplekk 0,6mm) nii, et lõpuniehitatud parapeti kõrgus oleks paigaldatud katusesoojustusest ja ka katusekattest vähemalt 150mm kõrgem	jm	123	0	0
	Alusroovitusel profiilpleki paigaldamine välisseina ülaservale, kõrgus ~1,3m, TP-20 profiilplekk	m²	220	0	0
	Soojustaud katuseeluuk (EI30, avatuna hoidva amortisaatori, käepideme ja riivlukustusega jms.)	kmpl.	2	0	0
	Ventkorstna kõrgemaksladumine (Fibo 3, 100mm)	m2	35	0	0
	Laotud vent.korstna krohvimine katmata külgedelt ja avadest, vee- ja külmakindel krohv 5mm	m²	60	0	0
	Kõrgemaks ehitatud ven.korstende katmine pealt (kaldlõigatud prussid, veekindel vineer 15mm, veeplekk 0,6mm, Zn kinnitused jms.)	jm	35	0	0
	Katusepääsude kõrgemaksladumine (Fibo 3, 100mm) ja sisepindade krohvimine vee- ja külmakindla krohviga 5mm	m2	4	0	0
	Katusepääsu metallist lisaastmed (2...3 astet, astmevahe 300mm, laius min.600mm, metall)	kmpl.	2	0	0
	Välisseinas olevate vent.lõõride kõrval kärgtellise ülapinna katmine veeplekiga	jm	23	0	0
	Tuletõkkevilla ribad avade ümber (200mm laiused, kõrgus vastavalt olukorrale, A-klassi mineraalvill min.100 kg(m³))	obj.	1	0	0
	Alarõhutuulutid	kmpl.	1	0	0
	Ankurduspunktid (postankrud, „pollarid“), väljaulatus katusekattest min.150mm, h= ~800mm	tk	6	0	0
	Läbiviigud katusekattest (antennid jms)	obj.	1	0	0
	Prahisõelaga äravoolukaevud, kaheastmeline, D=vastavalt ol.ol torule (10...30mm katuse madaldusel, madaldus vastavalt tootjale 500x500mm või 900x900mm)	tk	4	0	0
487	Sooja- ja hüdroisolatsioon				
	EPS 60 300mm, kahes kihis	m2	535	0	0

	Tuulutussoontega villaplaat, 30mm	m2	535	0	0
	Katete üleminekud, liited, tihendamine jms. Vastavalt EVS 925 5 „Lamekatused“	obj.	1	0	0
488	Katusekatted				0
	2x TL-2 klassi SBS bituumenrullmaterjal (nende kinnitusvahendid, servaliistud jms., maht ei sisalda ülespöördeid)	m2	535	0	0
8	EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD				0
81	Ajutised ehitised	obj	1		0
82	Ajutised tehnosüsteemid	obj	1		0
83	Masinad ja seadmed	obj	1		0
84	Tööriistad ja instrumendid	obj	1		0
85	Abimaterjalid	obj	1		0
86	Energiakulu	obj	1		0
87	Veod	obj	1		0
9	EHITUSPLATSI ÜLDKULUD				0
91	Juhtimiskulud	obj	1		0
92	Kulud abistavatele tegevustele	obj	1		0
94	Talvised lisakulud	obj	1		0
96	Lepingu erikulud				
	KÖIK KOKKU (1+2+3+4+5+6+8+9)				0
		KM-ga			0

Märkused:

1. Mahutabel ei sisalda töövõtu piirist välja jäävaid töid
2. Mahutabel on orienteerumiseks, pakutud mahtude õigsuse eest vastutab pakkuja.
3. Pakutavad asendusmaterjalid tuleb tellijaga kooskõlastada.

Koostas: Virgo Veri